




- 1、材料：基桩C25，地脚螺栓Q235B，砂浆强度等级M7.5。
- 2、施工时，支墩及支撑杆不可集中堆放在基面上。
- 3、施工时应采取必要措施保护防水层，避免破坏玻璃的防水层。如屋面防水层破损，应及时修补，浇筑土基层，应在支墩下方加设找平层一道，做法详见图。
- 4、支墩施工时需注意屋面局部找平，确保同一阵列中心线在同一直线上。
- 5、近屋脊的2#支墩为固定支墩，需在屋面顶部梁中植锚，植锚为  $\square 8$ ，植入长度150mm，预埋短土墩中长度为150mm。
- 6、屋面支墩高度应跟据屋面坡度进行调整，确保同阵列组件处于同一平面。

 <b>山西宏都设计有限公司</b> 工程设计证书编号 A214021053			设计阶段	
宁南县金穗粮油收储有限责任公司仓顶阳光项目			工程	施工图
批准			1#2#平房仓库屋面文墩平面布置图	
审核				
校核				
设计				
CAD制图				
年 月 日	比例	图 号	DQ-13	