

盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)



盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项  
目 工程

# 招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_ (单位盖章)



法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_ (签字或盖章)



编 制 人：\_\_\_\_\_



复 核 人：\_\_\_\_\_



编制时间：

复核时间：

# 总 说 明

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目

第1页共2页

## 一. 工程概况

建筑概况:1. 增设电力接入电缆50米、电缆采用YJV4\*35+1\*25, 电缆穿100钢管埋设0.8m; 2. 增设通透式围墙及大门; 3. 增设给水管道接入160米, 采用 $\phi$ 32PE管, 埋深 $\geq$ 50cm; 4. 场地硬化; 5. 增设砖砌通道。

## 二、编制依据

1、本工程施工设计图纸、招标文件、答疑以及相关的施工及验收规范;《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其宣贯教材;《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)等。

2、2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件;

3、川建行规2024〔15号文〕四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知;

4、《四川省住房和城乡建设厅关于重新调整〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》(川建造价发〔2019〕181号);

5、人工费:执行《四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复》。(川建价发〔2025〕41号)

6、材料价格:按《四川省工程造价信息》2026年2月盐源县信息价及市场调查材料确定;

7、建设单位、设计单位关于本项目相关问题的回复意见。

8、工程质量、材料、施工等的特殊要求:工程质量应达到国家现有质量验收标准。材料品质和规格必须符合设计和规范要求,材料需见证取样并经检测合格。工程量清单中涉及所需合理的施工措施由投标人根据现场情况自行确定。工程量清单中所涉及材料价格由投标人根据近期信息价或市场价格自行确定。

## 9、其他需要说明的问题:

9.1、投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。投标报价应由投标人依据招标人提供的工程量清单、招标文件(含补遗书、答疑纪要等)等资料,结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工方案和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。

9.2、投标人应认真踏勘现场,了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况,例如:施工场地地形、地貌、地质水文、河流、气象、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况,供水、供电、通讯情况,防洪排水系统,现场所能提供的施工作业面、储存空间、运输道路、装卸限制等可能造成的工作难度、以及周边建、构筑物的保护和需提供的必要通道等任何足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

9.3、工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础,不能作为最终结算与支付的依据。结算工程量经招标人和承包人双方核定确认,最终以审计部门的审计结果为准。

## 总 说 明

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目

第2页共2页

9.4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

9.5、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。

9.6、工程量清单中的分部分项工程量清单是完成实体工程项目数量的清单，投标人根据招标人给出的分部分项工程量清单项目，报出综合单价和合价，综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2020四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容）的合格工程，即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料（含设备）、机械、综合费和利润，并考虑风险因素。

9.7、投标报价时应综合考虑施工用水、生活用水及临设施工用电：电源及水源由业主以现有的条件提供，由投标人自行踏勘现场考虑在投标报价中，同一建设项目相同清单项（项目特征描述相同、施工工艺相同等）仅有一个投标报价，若报价不同时以低价为准。

9.8、工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

### 10、措施项目清单

10.1总价措施项目中的环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费应按招标人给定的金额进行报价，最终结算时按照相关文件计取。工程建设过程中现场的环境保护、安全防护、文明施工措施、临时设施应达到相关法律法规及文件对安全文明施工相关要求。

10.2单价措施项目中，招标人给出的通用措施项目，投标人应根据本次投标的施工组织设计，现场实际情况，企业自身情况等报价，凡是以m<sup>2</sup>、台次等为单位的措施项目，投标人因综合考虑现场情况报价，按综合单价执行。若招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标总价中，中标后不调整。

11、规费和税金：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标时按招标人给定的金额进行报价，最终结算时按照相关文件计取。税金：投标人投标报价时，增值税税金的税率按9%计取，附加税按0.261%计取。结算时按相关规定计取。

12、本工程招标控制价为188008.49元（其中安全文明施工费9963.99元，规费3286.15元，暂列金额8037.46元，专业工程暂估价0.00元）。

## 建设项目招标控制价/投标报价汇总表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目

第1页共1页

序号	单项工程名称	工程规模		金额(元)	其中：(元)		
		数值	计量单位		暂估价	安全文明施工费	规费
1	单项工程1		平方米				
2	工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费	-	-				
合 计				-	-	-	-

注：1. 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总；  
 2. 工程规模是指根据工程类型的特征进行描述的建筑面积、占地面积、体积、长度、宽度等具体数值及计量单位。

## 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【 标段：  
建筑与装饰工程】

第1页 共2页

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	围墙		
1.2	围墙大门		
1.3	砖砌通道		
1.4	硬化地面		
1.5	砖砌踏步		
1.6	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	9963.99	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	8037.46	-
3.2	其中：专业工程暂估价		-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	3286.15	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价 $6=1+2+3+4+5$ 。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值额 $=$ [税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费] $\times$ 税率。

表-04-1

# 单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【 标段：  
建筑与装饰工程】

第2页 共2页

序号	汇总内容	金 额 (元)	其中:暂估价(元)
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 税前不含税工程造价=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）  
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：建筑与装饰工程】

第1页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			围墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别 设计图纸并结合现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度 小于2m 3. 弃土运距 投标人综合考虑 4. 场内运距：根据现场实际情况自行考虑到综合单价中 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 6. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实等相关费用综合考虑在报价中 7. 其他满足设计及相关规范要求	m3	17.66					
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种 综合 3. 填方粒径要求 满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距 场内利用	m3	10.47					
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种 综合 2. 运距 10km 3. 运输方式：投标人自行综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	m3	7.19					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第2页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010501001004	C15垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级 C15 3. 浇筑方式：综合考虑在材料单价，不因浇筑方式不同而增加费用，投标人自行综合考虑。 4. 其它：符合设计及规范要求	m3	2.61					
5	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 基础类型3砂浆强度等级 M10水泥砂浆 3. 其他满足设计及相关规范要求	m3	4.58					
6	010401003006	砖围墙（正负零以上）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖 2. 墙体类型：直行墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4. 其他满足设计及相关规范要求	m3	12.44					
7	010401009007	围墙砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级 MU10实心砖 2. 柱类型：矩形柱 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4. 其他满足设计及相关规范要求	m3	14.21					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第3页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010607002008	成品铁艺栏杆（含油漆）	1. 材料品种、规格：成品铁艺栏杆 2. 边框及立柱型钢品种、规格；详设计要求 3. 其他：综合单价包含制作、运输、安装、成品保护费用，不再另行增加费用，投标人自行综合考虑。	m	113					
9	011202001009	砖砌体抹灰	1. 柱（梁）体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求	m <sup>2</sup>	237.77					
10	010515001010	水平通长筋	1. 钢筋种类、规格：直径6MM, 2根布置	t	0.058					
11	010903004011	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类：建筑油膏 2. 止水带材料种类：详设计 3. 盖缝材料：详设计 4. 防护材料种类：详设计	m	26					
			分部小计							
			围墙大门							
			本页小计							

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：建筑与装饰工程】

第4页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	010101003012	挖沟槽土方	1. 土壤类别 设计图纸并结合现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度 小于2m 3. 弃土运距 投标人综合考虑 4. 场内运距：根据现场实际情况自行考虑到综合单价中 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 6. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实等相关费用综合考虑在报价中 7. 其他满足设计及相关规范要求	m3	5.12					
13	010103001013	回填方	1. 密实度要求 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种 综合 3. 填方粒径要求 满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距 场内利用	m3	4.02					
14	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种 综合 2. 运距 10km 3. 运输方式：投标人自行综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	m3	1.1					
15	010501003015	大门砖柱基础C25	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：c25 3. 浇筑方式：综合考虑在材料单价，不因浇筑方式不同而增加费用，投标人自行综合考虑。 4. 其它：符合设计及规范要求	m3	0.8					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：建筑与装饰工程】

第5页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
16	010401009016	围墙砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级 MU10实心砖 2. 墙类型：直行墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 4. 其他满足设计及相关规范要求	m3	2.1					
17	010804005017	围墙铁门	1. 门代号及洞口尺寸：详设计 2. 门框或扇外围尺寸：详设计 3. 门框、扇材质：详设计 4. 启动装置的品种、规格：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求 6. 参西南18J812-1b-81	m2	16.2					
18	011202001018	墙面抹灰	1. 柱（梁）体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求 4. 西南18J516-5319-116	m2	17.3					
19	011406001019	乳胶漆柱面	1. 基层类型：抹灰面 2. 腻子种类：综合 3. 刮腻子遍数：详设计及满足规范要求 4. 防护材料种类：详设计及满足规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数：详设计及满足规范要求 6. 部位：详设计及满足规范要求	m2	17.3					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第6页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		分部小计								
		砖砌通道								
20	010101003020	挖沟槽土方	1. 土壤类别 设计图纸并结合现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度 小于2m 3. 弃土运距 投标人综合考虑 4. 场内运距：根据现场实际情况自行考虑到综合单价中 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 6. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实等相关费用综合考虑在报价中 7. 其他满足设计及相关规范要求	m3	15.99					
21	010103001021	回填方	1. 密实度要求 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种 综合 3. 填方粒径要求 满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距 场内利用	m3	10.95					
22	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种 综合 2. 运距 10km 3. 运输方式：投标人自行综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	m3	5.04					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第7页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	010401003023	通道砌体	1. 砖品种、规格、强度等级 MU10实心砖 2. 柱类型：矩形柱 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 其他满足设计及相关规范要求	m3	6					
24	010501001024	垫层C10	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级 C10 3. 浇筑方式：综合考虑在材料单价，不因浇筑方式不同而增加费用，投标人自行综合考虑。 4. 其它：符合设计及规范要求	m3	1.44					
25	011202001025	砌体抹灰	1. 柱（梁）体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求	m2	19.06					
26	060105009026	DN50排水管	1、材质：塑料管 2、规格 φ50mm 3、铺设方式：预埋	m	10.17					
27	040202001027	素土夯实	1. 部位 通道 2. 范围 填筑夯实	m2	24					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：建筑与装饰工程】

第8页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	010507001028	c20素混凝土地面	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级 C20 3. 浇筑方式：综合考虑在材料单价，不因浇筑方式不同而增加费用，投标人自行综合考虑。 4. 其它：符合设计及规范要求	m <sup>2</sup>	24					
分部小计										
硬化地面										
29	040202001029	素土夯实	1. 部位 场内 2. 范围 原土夯实	m <sup>2</sup>	680					
30	010507002030	150厚C20混凝土	1. 地坪厚度：150mm 2. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m <sup>2</sup>	680					
分部小计										
砖砌踏步										
31	010401012031	砖砌踏步	1. 零星砌砖名称、部位：梯步 2. 砖品种、规格、强度等级 MU10实心砖 3. 柱类型：矩形柱 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5. 其他满足设计及相关规范要求	m <sup>3</sup>	2.16					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第9页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	011203001032	砖砌踏步抹灰	1. 柱（梁）体类型：综合 2. 底层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比：详设计及满足规范要求	m <sup>2</sup>	9					
分部小计										
33	040501001033	直径500混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 管座材质：详设计 3. 规格：φ500mm 4. 接口方式：详设计 5. 铺设深度：详设计 6. 混凝土强度等级 7. 管道检验及试验要求：详设计并满足规范要求	m	6					
34	040504001034	井盖更换	1. 垫层、基础材质及厚度：详设计 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：详设计 3. 勾缝、抹面要求：详设计 4. 砂浆强度等级、配合比：详设计 5. 混凝土强度等级：详设计 6. 盖板材质、规格：详设计 7. 井盖、井圈材质及规格：详设计 8. 踏步材质、规格：详设计 9. 防渗、防水要求：详设计	座	1					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【 标段：  
建筑与装饰工程】

第10页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	030411001035	配管 SC100(埋地)	1. 名称：配管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：SC100 4. 配置形式：综合考虑 5. 接地要求：满足设计及规范要求 6. 钢索材质、规格：满足设计及规范要求 7. 其他：引线；刨沟槽；支架制作、安装	m	50					
36	030408001036	电力电缆 YJV-4x35+1x25mm2	1. 名称：电力电缆 2. 规格型号：YJV-4x35+1x25mm2 3. 敷设方式、部位、高度：综合考虑 4. 包含：电缆敷设；绝缘电阻测试；固定安装等全部内容 5. 其他详设计及满足规范要求	m	50					
37	031001006037	PE给水管（室外）DN32	1. 名称：PE给水管 2. 介质：水 3. 规格：DN32 4. 连接形式：电熔连接 5. 管道敷设部位及方式：综合考虑，含各类打洞、开槽、压槽及恢复 6. 含管道及各类管件安装、管道标识 7. 含水压试验、管道冲洗、消毒综合考虑 8. 含穿墙、梁、板、柱各种套管（人防及防水套管除外）的制作及安装 9. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	160					
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：建筑与装饰工程】

第11页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
38	010101003038	挖沟槽土方	1. 土壤类别 设计图纸并结合现场实际情况综合考虑 2. 挖土深度 小于2m 3. 弃土运距 投标人综合考虑 4. 场内运距：根据现场实际情况自行考虑到综合单价中 5. 因工作面和放坡增加的工程量并入清单土方工程量中 6. 坑底人工开挖、人工挖边角零星土方、捡底、排地表水、基层夯实等相关费用综合考虑在报价中 7. 其他满足设计及相关规范要求	m3	76					
39	010103001039	回填方	1. 密实度要求 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种 综合 3. 填方粒径要求 满足设计及规范要求 4. 填方来源、运距 场内利用	m3	75.57					
40	010103002040	余方弃置	1. 废弃料品种 综合 2. 运距 10km 3. 运输方式：投标人自行综合考虑 4. 其它：满足设计及规范要求	m3	0.43					
			单价措施项目清单							
			混凝土模板及支架（撑）							
41	011702001001	基础	基础类型	m2	3.2					
42	011702001001	基础垫层	基础类型	m2	13.87					
43	011702004001	异形柱	柱截面形状	m2						
本页小计										

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【标段：  
建筑与装饰工程】

第12页共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011702006001	矩形梁	支撑高度	m2						
45	011702008001	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
46	011702010001	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
47	011702019001	空心板	支撑高度	m2						
48	011702020001	其它板	支撑高度	m2						
49	011702022001	天沟、檐沟	构件类型	m2						
50	011702031001	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m2						
		分部小计								
		垂直运输								
51	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天						
		分部小计								
		超高施工增加								
52	011704001001	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2						
		分部小计								
		本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001001	安全文明施工费			9963.99			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		355.86			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		2102.79			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		4787.89			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		2717.45			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计					9963.99			

注：1. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

2. 计算基础中“税前建安工程造价(不含总价措施项目费)”中的“总价措施项目费”是指有规定计取费率的安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费。不包括未规定计取费率的其他总价措施费。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

第1页共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	8037.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8037.46	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

## 暂列金额明细表

工程名称：盐源县工投实业有限责任公司碎石生产线生活区地坪、围墙建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8037.46	
合 计			8037.46	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

