

主体建筑工程预算表

工程名称：机场大道张家沟大桥右幅隐患山体排危工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	第一部分 主体建筑工程				
1	危岩(石)清除				
1.1	人工清除危岩(石)	m3	150		
1.2	临时安全防护脚手架	m2	288.75		
1.3	清理坡面杂草树根	m2	500		
1.4	松散堆积体清理(含外运)	m3	50		
2	挂网喷浆				
2.1	坡面清理	m2	244.66		
2.2	挂网喷浆钢筋制安	t	2.53		
2.3	喷射C25砼	m3	38.54		
2.4	压顶梁钢筋制安	t	2.24		
2.5	压顶梁C25砼	m3	7.01		
2.6	压顶梁模板(包含安装拆除)	m2	102.87		
2.7	压顶梁刻槽石方开挖	m3	4.68		
2.8	1Φ28锚杆6m	根	29		
2.10	泄水孔PVC管Φ50	m	18.9		
2.11	伸缩缝	m2	2.52		
2.9	脚手架(双排)	m2	866.25		
2.12	脚手架加固锚杆(Φ25)3m	根	23		
3	支撑柱支撑				
3.1	人工开挖沟槽石方	m3	42		
3.2	钢筋制安	t	11.44		
3.3	C30砼	m3	153.97		
3.4	模板(包含安装拆除)	m2	372.10		
4	凹腔封填工程				
4.1	人工开挖沟槽石方	m3	1.58		
4.2	C30砼	m3	14.46		
4.3	模板(包含安装拆除)	m2	21.19		
4.4	土石方外运汽车10km	m3	248.25		
本页小计					

