

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总说明

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目

第1页 共2页

1. 工程概况：

本项目为攀枝花市文化馆加装电梯项目，建设地点：攀枝花市，主要建设内容为：新建电梯及配套架空钢结构走道，新增电梯建筑面积约60.35m²

2. 工程招标和专业工程发包范围：工程量清单所示全部范围

3. 工程量清单编制依据：

- 1) 四川远建建筑设计研究院有限公司设计的施工图；
- 2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其宣贯教材；
- 3) 《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等9本计量规范；
- 4) 其他相关规范、标准图集和技术资料以及现场实际情况；
- 5) 建设单位、设计单位关于本项目相关问题的回复意见。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求：

- 1) 工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格；
- 2) 本工程中用的所有材料都必须符合设计和建设单位的要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相关规范及标准和建设单位有关材料品种、规格、型号及品牌的要求；
- 3) 工程施工必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定（含扬尘治理），并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求；
- 4) 材料的选用必须满足设计、国家及地方相关质量技术规范、标准的要求，装饰材料还应满足环保的要求，凡进场材料均应有合格证及检验报告，并必须得到发包人及监理工程师认可；
- 5) 工期要求：按建设单位规定的工期执行。

5. 其他需要说明的问题：

- 1) 本项目混凝土采用商品混凝土，砂浆采用预拌砂浆；
- 2) 暂列金额按分部分项工程量清单与措施项目清单合价的10%计取；
- 3) 电梯工程包含电梯设备安装、调试以及电梯控制箱(带平层功能)、监控摄像头(安装轿厢内摄像头，信号连至监控室)、五方通话系统电梯机房到甲

表-01

总 说 明

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目

第2页 共2页

4) 本项目招标控制价为474663.72元（其中专业工程暂估价0.00元，暂列金额22328.99元）。

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额 (元) | 其中:暂估价(元) |
|------|----------------|----------|-----------|
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | | |
| 1.1 | 土石方工程 | | |
| 1.2 | 砌筑工程 | | |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | |
| 1.4 | 金属结构工程 | | |
| 1.5 | 门窗工程 | | |
| 1.6 | 屋面及防水工程 | | |
| 1.7 | 楼地面装饰工程 | | |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | |
| 1.9 | 其他装饰工程 | | |
| 1.10 | 单价措施项目 | | |
| 2 | 总价措施项目 | | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 8498.12 | - |
| 3 | 其他项目 | | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 20621.59 | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | - |
| 3.3 | 其中：计日工 | | - |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共2页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额 (元) | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | - |
| 4 | 规费 | 4613.82 | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | | - |
| 6 | 税前不含税工程造价 | | - |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 | | - |
| 7 | 销项增值税额 | | - |
| 8 | 附加税 | | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | | | |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）
 3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|-------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 土石方工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 011602001001 | 混凝土地面拆除 | 1. 构件名称：混凝土地面拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：150厚 | m3 | 4.37 | | | | |
| 2 | 011602002002 | 混凝土栏板拆除 | 1. 构件名称：混凝土栏板拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：综合 | m3 | 1.66 | | | | |
| 3 | 010101004003 | 挖基坑土方 | 1. 土壤类别：根据地质勘察报告 and 实际情况综合考虑，各种类别的土方或者石方，包含软弱土、腐植土、膨胀土、地表土及耕作土、垃圾、地下的树兜等 2. 挖土深度：综合 3. 挖土方式：人机综合 4. 场内运距：自行考虑 5. 清单工程量含放坡、修边角、捡底、基底钎探等工程量，不再单独列项 6. 其他：满足施工图设计要求及施工验 | m3 | 36.96 | | | | |
| 4 | 010103001004 | 回填方 | 1. 填方材料品种：满足设计及规范要求的合格土 2. 密实度：满足设计及规范要求 3. 土方来源、运距：投标人综合考虑 4. 回填方式：人机综合 5. 未尽事宜详见设计图纸 6. 其他：满足设计及现行施工规范要求 | m3 | 20.31 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|-------------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 5 | 010103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：综合 2. 运距：由投标人自行考虑 3. 其他：满足当地政府对安全文明施工、建筑垃圾清运管理等相关规定要求 | m3 | 22.68 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 砌筑工程 | | | | | | | |
| 6 | 010401003006 | 实心砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆 3. 其他满足设计及规范要求 | m3 | 2.04 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | | |
| 7 | 010501001007 | C20垫层 | 1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 砼拌合料要求：满足规范及验收要求 4. 混凝土输送及浇筑方式：综合，泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它：满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | m3 | 1.29 | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 8 | 010501004008 | C30 P8筏板基础 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 砼拌合料要求: 满足规范及验收要求 4. 混凝土输送及浇筑方式: 综合, 泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | m3 | 4.61 | | | | |
| 9 | 010504001009 | C30 P8直形墙 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 P8 3. 砼拌合料要求: 满足规范及验收要求 4. 混凝土输送及浇筑方式: 综合, 泵送方式、泵送（含电费、油费、水费等）综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | m3 | 4.61 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|--|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 10 | 010505006010 | C30女儿墙 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 砼拌合料要求: 满足规范及验收要求 4. 混凝土输送及浇筑方式: 综合, 泵送方式、泵送 (含电费、油费、水费等) 综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | m3 | 0.27 | | | | |
| 11 | 010507007011 | C20砼栏杆挡水线 | 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 砼拌合料要求: 满足规范及验收要求 4. 混凝土输送及浇筑方式: 综合, 泵送方式、泵送 (含电费、油费、水费等) 综合考虑 5. 不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6. 其它:满足招标文件、《技术标准及要求》、规范、合同的要求 | m3 | 0.16 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 12 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 HPB300 直径≤φ10 制作安装 | 1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤φ10 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋（结构植筋除外）、搭接、焊接等，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | t | 0.009 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 13 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 6 \sim \phi 10$ 制作安装 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径 $\phi 6 \sim \phi 10$ 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋（结构植筋除外）、搭接、焊接等，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | t | 0.171 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|----------------------------|---|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 14 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 HRB400 直径φ12~φ14 | 1. 钢筋种类、规格：HRB400 直径φ12~φ14 2. 所有施工要求的搭接工程量以及搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈、调直费用、弧形构件钢筋投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋（结构植筋除外）、搭接、焊接等，其所有费用综合考虑在投标报价内，不再另行计取 5. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | t | 0.883 | | | | |
| | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 金属结构工程 | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 15 | 010604001015 | 钢立柱 Q235B | 1. 钢材品种：钢立柱 Q235B，规格详设计 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 喷砂除锈，等级为St2.5级，两道环氧富锌底漆，表面氟碳漆，23mm厚非膨胀型防火涂料，耐火极限2.5h 4. 螺栓种类：螺栓综合考虑 5. 综合单价包含钢构件吊装、安装等费用。 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | t | 4.261 | | | | |
| 16 | 010604001016 | 钢梁 | 1. 钢材品种：钢梁 Q235B，规格详设计 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 喷砂除锈，等级为St2.5级，两道环氧富锌底漆，表面氟碳漆，2mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h 4. 螺栓种类：螺栓综合考虑 5. 综合单价包含钢构件吊装、安装等费用。 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | t | 6.084 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 17 | 010606006017 | 4mm豆纹钢板 | 1. 钢材品种：4mm豆纹钢板 2. 安装高度：由投标人综合考虑进投标报价 3. 喷砂除锈，等级为St2.5级，两道环氧富锌底漆，表面氟碳漆，2mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h 4. 螺栓种类：螺栓综合考虑 5. 综合单价包含钢构件吊装、安装等费用。 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | m ² | 18.98 | | | | |
| 18 | 010606013018 | 零星钢构件 | 1. 构件名称：零星钢构件 2. 钢材品种、规格：综合 3. 喷砂除锈，等级为St2.5级，两道环氧富锌底漆，表面氟碳漆，2mm厚膨胀型防火涂料，耐火极限1.5h 4. 螺栓种类：螺栓综合考虑 5. 综合单价包含钢构件吊装、安装等费用。 6. 其他：满足设计规范、验收规范及现 | t | 0.19 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|-------------|--|------|--------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 19 | 010901002019 | 彩钢板屋面 | 1. 型材品种、规格：屋面夹芯板选用 JxB45-500-1000，板厚75mm，面板厚度为0.6mm，芯材为聚丙烯 2. 接缝、嵌缝材料种类：防水密封胶、粘结胶 3. 综合单价包含吊装、安装等费用。 4. 其他：满足设计规范、验收规范及现行技术标准要求 | m2 | 11.67 | | | | |
| 20 | 010606011020 | 檐沟 | 1. 钢材品种、规格：成品金属板檐沟 2. 具体详见国标17J925-1-2-25-2 | t | 0.12 | | | | |
| 21 | 011207001021 | 金属雕花板外墙 | 1. 金属雕花板外墙，具体详设计 2. 综合单价包含吊装、安装等费用 | m2 | 232.94 | | | | |
| 22 | 011207001022 | 银灰色金属板外墙 | 1. 银灰色金属板外墙，具体详设计 2. 综合单价包含吊装、安装等费用 | m2 | 4.8 | | | | |
| | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 门窗工程 | | | | | | |
| 23 | 010807003023 | 金属百叶窗（含防虫网） | 1. 窗代号及洞口尺寸：综合 2. 框、扇材质：铝合金百叶，内设钢质防虫网 3. 合页、拉手、铰链等五金件包含在本项目综合单价内 | m2 | 0.72 | | | | |
| | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------------------|---|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 24 | 010902002024 | 底面刷1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 | 1. 部位：基坑内侧底部 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 4. 其他满足设计及规范要求 | m2 | 4.8 | | | | |
| 25 | 010902002025 | 墙面刷1.0厚水泥基渗透结晶防水涂料 | 1. 部位：基坑内侧 2. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料 3. 涂膜厚度、遍数：1.0厚 4. 其他满足设计及规范要求 | m2 | 42.24 | | | | |
| 26 | 010902001026 | 底面4厚SBS卷材防水 | 1. 部位：基坑外侧底部 2. 防水膜品种：SBS卷材防水 3. 涂膜厚度、遍数：4厚 4. 其他满足设计及规范要求 | m2 | 11.52 | | | | |
| 27 | 010902001027 | 墙面4厚SBS卷材防水 | 1. 部位：基坑外侧 2. 防水膜品种：SBS卷材防水 3. 涂膜厚度、遍数：4厚 4. 其他满足设计及规范要求 | m2 | 27.2 | | | | |
| 28 | 010902001028 | 压型钢板屋面SBS卷材防水 | 1. 部位：压型钢板屋面 2. 防水膜品种：SBS卷材防水 3. 涂膜厚度、遍数：4厚 4. 其他满足设计及规范要求 | m2 | 11.67 | | | | |
| | | | 分部小计 | | | | | | |
| | | | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|-----------------|--|----------------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 29 | 011102003029 | 800*800*6防滑地砖地面 | 1. 水泥水灰比0.4~0.5结合层一道 2. 20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层，上洒1~2厚干水泥并洒清水 4. 800*800*6防滑地砖，水泥浆擦缝 5. 具体详西南18J212-12-21211 | m ² | 21.45 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | |
| 30 | 011201004030 | 20厚M20水泥砂浆墙面抹灰 | 1. 基层类型：综合 2. 找平层砂浆厚度、配合比：20厚M20水泥砂浆 3. 其他满足设计及规范要求 | m ² | 26.86 | | | | |
| 31 | 011406001031 | 抹灰面油漆 | 1. 抹灰面油漆 2. 部位：栏板 | m ² | 1.26 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 其他装饰工程 | | | | | | | |
| 32 | 011503001032 | 不锈钢栏杆 高1.2m | 1. 不锈钢栏杆 高1.2m 2. 具体详设计 | m | 19.5 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 本页小计 | | | | | | | |
| | | 合 计 | | | | | | | |

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|--|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | | | |
| 1 | 011702001041 | 垫层模板安拆 | 1. 模板制作：综合考虑，支架包含在内 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 投标人应根据本清单项、招标文件、设计图纸、给定的技术要求、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况，综合考虑模板材料费、支架材料费、配件（扣件、顶托、对拉螺杆、含一次性使用的螺杆等）材料费、其他辅材费以及模板与支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输、清理模内杂物、刷隔离剂的相关费用和模板超高施工增加费、清水模板增加费、对拉螺栓堵眼增加费等费用。 4. 不论采用何种支模方式与何种材料的模板均执行该综合单价。 5. 施工单价结合自身方案与市场综合报 | m2 | 1.44 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 2 | 011702001042 | 筏板基础模板安拆 | 1. 模板制作：综合考虑，支架包含在内 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 投标人应根据本清单项、招标文件、设计图纸、给定的技术要求、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况，综合考虑模板材料费、支架材料费、配件（扣件、顶托、对拉螺杆、含一次性使用的螺杆等）材料费、其他辅材费以及模板与支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输、清理模内杂物、刷隔离剂的相关费用和模板超高施工增加费、清水模板增加费、对拉螺栓堵眼增加费等费用。 4. 不论采用何种支模方式与何种材料的模板均执行该综合单价。 5. 施工单价结合自身方案与市场综合取 | m2 | 5.44 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 3 | 011702011043 | 直形墙模板安拆 | 1. 模板制作：综合考虑，支架包含在内 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 投标人应根据本清单项、招标文件、设计图纸、给定的技术要求、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况，综合考虑模板材料费、支架材料费、配件（扣件、顶托、对拉螺杆、含一次性使用的螺杆等）材料费、其他辅材费以及模板与支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输、清理模内杂物、刷隔离剂的相关费用和模板超高施工增加费、清水模板增加费、对拉螺栓堵眼增加费等费用。 4. 不论采用何种支模方式与何种材料的模板均执行该综合单价。 5. 施工单价结合自身方案与市场综合取 | m2 | 30.72 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 4 | 011702021044 | 女儿墙模板安拆 | 1. 模板制作：综合考虑，支架包含在内 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 投标人应根据本清单项、招标文件、设计图纸、给定的技术要求、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况，综合考虑模板材料费、支架材料费、配件（扣件、顶托、对拉螺杆、含一次性使用的螺杆等）材料费、其他辅材费以及模板与支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输、清理模内杂物、刷隔离剂的相关费用和模板超高施工增加费、清水模板增加费、对拉螺栓堵眼增加费等费用。 4. 不论采用何种支模方式与何种材料的模板均执行该综合单价。 5. 施工单价结合自身方案与市场综合取 | m2 | 5.31 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|----|--------------|--------|--|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 5 | 011702028045 | 翻边模板安拆 | 1. 模板制作：综合考虑，支架包含在内 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 3. 投标人应根据本清单项、招标文件、设计图纸、给定的技术要求、投标施工组织设计、现场实际情况和企业自身情况，综合考虑模板材料费、支架材料费、配件（扣件、顶托、对拉螺杆、含一次性使用的螺杆等）材料费、其他辅材费以及模板与支架（撑）制作、安装、拆除、堆放、运输、清理模内杂物、刷隔离剂的相关费用和模板超高施工增加费、清水模板增加费、对拉螺栓堵眼增加费等费用。 4. 不论采用何种支模方式与何种材料的模板均执行该综合单价。 5. 施工单价结合自身方案与市场综合报 | m2 | 3.25 | | | | |
| | | 小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 本页小计 | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| | | | 定额(人工费+机械费) | | | | | |
| 1 | 011707001033 | 安全文明施工费 | | | 8498.12 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 489.42 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 1423.77 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 3692.90 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 2892.03 | | | |
| 2 | 011707002034 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 011707003035 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 4 | 011707004036 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 011707005037 | 冬雨季施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 011707006038 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007039 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008040 | 工程定位复测费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 8498.12 | | | |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额 (元) | 结 算 金 额 (元) | 备 注 |
|-----|-----------------|----------|-------------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 20621.59 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | 20621.59 | - | - |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|----------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 20621.59 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 20621.59 | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---|------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | 4613.82 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 9 | |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 0.313 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 4613.82 |

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额 (元) | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | | |
| 1.1 | 单价措施项目 | | |
| 2 | 总价措施项目 | | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 706.40 | - |
| 3 | 其他项目 | | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | 1707.40 | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | - |
| 3.3 | 其中：计日工 | | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | - |
| 4 | 规费 | 458.11 | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | | - |
| 6 | 税前不含税工程造价 | | - |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 | | - |
| 7 | 销项增值税额 | | - |
| 8 | 附加税 | | - |
| | | | |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | | | |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|------|-----|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 1 | 030404017046 | 配电箱 ALdt | 1. 名称：配电箱 ALdt 2. 型号、规格：详见系统图 3. 箱体材质、尺寸、安装部位及方式：综合考虑 4. 含基础(支架)制安及除锈刷油或支架费、端子板接线、箱体开孔、防火隔板、防火封堵等 5. 含成套设备供货、安装、配线、箱体接地、设备铭牌等，含箱内所有元器件，含电梯配电箱的电源进线 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | 台 | 1 | | | | |
| 2 | 030411001047 | 配管 SC50 | 1. 名称：配管 2. 材质、规格：热镀锌钢管 SC50，壁厚综合考虑 3. 配置形式：砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内综合考虑 4. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、刷防水涂料等，所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | m | 35 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|--------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 3 | 030411001048 | 配管 JDG20 | 1. 名称：配管 2. 材质、规格：紧定管 JDG20，壁厚综合考虑 3. 配置形式：砖/混凝土结构、明配/暗配/吊顶内综合考虑 4. 含管道、管件及支（吊）架制作、安装、除锈、刷油漆、开槽、刨沟、抹砂浆保护层，预留孔洞、打孔洞、修补孔洞、刷防火涂料等，所有穿越建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带管线的做法按规范要求 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | m | 102.13 | | | | |
| 4 | 030408001049 | 电力电缆 ZR-YJV-5X10mm2 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-5X10mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | m | 30 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-----|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 5 | 030408001050 | 电力电缆 ZR-YJV-5X16mm2 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：ZR-YJV-5X16mm2 3. 敷设方式、部位：穿管、桥架、竖井、井道内、地沟敷设等综合考虑 4. 阻燃等级综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | m | 5 | | | | |
| 6 | 030408006051 | 电力电缆终端头 五芯 截面≤10mm2 | 1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯 截面≤10mm2 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2 | | | | |
| 7 | 030408006052 | 电力电缆终端头 五芯 截面≤16mm2 | 1. 名称：电力电缆终端头 2. 规格：五芯 截面≤16mm2 3. 材质：铜芯 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 2 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 8 | 030411004053 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | 1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：ZR-BV-2.5mm2，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及规范》、满足招标文件、《技术标准及规范》 | m | 216.84 | | | | |
| 9 | 030411004054 | 配线 ZR-BV-4mm2 | 1. 名称：配线 2. 配线形式：管内、线槽、桥架综合考虑 3. 型号、规格：ZR-BV-4mm2，阻燃等级综合考虑 4. 敷设部位、用途或线制：综合考虑 5. 双色线价差综合考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及规范》、满足招标文件、《技术标准及规范》 | m | 99.27 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 10 | 030412001055 | LED吸顶灯 | 1. 名称：LED吸顶灯 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | 套 | 6 | | | | |
| 11 | 030412001056 | 电梯井道灯 | 1. 名称：电梯井道灯 2. 规格、型号：详设计 3. 安装形式、部位：综合考虑 4. 含灯具安装所需光源、灯具附件（保护罩综合考虑）、焊压接线端子、补刷（喷）油漆、接地等 5. 满足招标人使用功能要求（材质、样式、颜色由招标人确定） 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | 套 | 4 | | | | |
| 12 | 030404034057 | 电梯井道灯控制开关 | 1. 名称：电梯井道灯控制开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 | 个 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 13 | 030404034058 | 红外人体感应开关 | 1. 名称：红外人体感应开关 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 6 | | | | |
| 14 | 030404035059 | 插座 | 1. 名称：插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装方式：综合 4. 样式、颜色综合考虑 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 个 | 1 | | | | |
| 15 | 030411006060 | 钢制接线盒 | 1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：详设计 4. 安装形式：综合考虑 | 个 | 18 | | | | |
| 16 | 030409005061 | 避雷网敷设 热镀锌扁钢 -40×4mm | 1. 名称：避雷网敷设 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40×4mm，含支架制作安装 4. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 5. 安装部位：综合考虑 6. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | m | 23.5 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 17 | 030409003062 | 引下线 | 1. 名称：引下线 2. 做法：详设计 3. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 94.8 | | | | |
| 18 | 030409004063 | 基础钢筋接地 | 1. 名称：基础钢筋接地 2. 做法：详设计 3. 规格：综合考虑，含桩承台接地 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 10.32 | | | | |
| 19 | 030409002064 | 接地母线 热镀锌扁钢 -25×4mm | 1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-25×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆，土方挖填 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 6 | | | | |
| 20 | 030409002065 | 接地母线 热镀锌圆钢 Φ12mm | 1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌圆钢 Φ12mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆，土方挖填 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 | m | 1.45 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

分部分项工程清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| 21 | 030409002066 | 接地母线 热镀锌扁钢 -40×4mm | 1. 名称：接地母线 2. 材质、规格：热镀锌扁钢-40×4mm 3. 镀锌方式：热镀锌/热浸锌综合考虑 4. 安装部位及方式：综合考虑，含补刷（喷）油漆，土方挖填 5. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | m | 12.42 | | | | |
| 22 | 030409008067 | 总等电位箱 MEB | 1. 名称：总等电位箱 MEB 2. 箱体材质、规格、箱内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 1 | | | | |
| 23 | 030409008068 | 接地测试板 | 1. 名称：接地测试板 2. 盒体材质、规格、盒内配置：综合考虑 3. 安装部位及方式：综合考虑 4. 其他：满足招标文件、《技术标准及 要求》、满足规范、合同的要求 | 台 | 2 | | | | |
| 24 | 030414011069 | 接地装置调试 接地网 | 1. 名称：接地装置调试 接地网 2. 本项调试费用的计取，同时具备并应符合下列条件：1. 有关施工验收规范、标准要求；2. 有经过批准的调试方案； 3. 调试后经有关部门验收 4. 其他：满足招标文件、《技术标准 | 系统 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

| |
|-----|
| |
| |
| 暂估价 |
| |
| |
| |
| |
| |

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---|------|-----|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 定额人工费 | 定额机械费 |
| | | 专业措施项目 | | | | | | | |
| 1 | 031301017077 | 脚手架搭拆 | 1. 搭设高度：综合考虑 2. 搭设方式：满足设计及规范要求 3. 脚手架材质：满足设计及规范要求 | 项 | 1 | | | | |
| 2 | 031301018078 | 其他措施 | | 项 | | | | | |
| | | 小计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| | | | 定额(人工费+机械费) | | | | | |
| 1 | 031302001070 | 安全文明施工费 | | | 706.40 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 40.68 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 118.35 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 306.97 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 240.40 | | | |
| 2 | 031302002071 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 031302003072 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004073 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 031302005074 | 冬雨季施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 031302006075 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008076 | 工程定位复测费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 706.40 | | | |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1707.40 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 1707.40 | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|---|------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | 458.11 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 9 | |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 0.313 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | 458.11 |

单位工程招标控制价/投标报价汇总表

(适用于一般计税方法)

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【电梯工程】

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 汇总内容 | 金 额 (元) | 其中:暂估价(元) |
|-------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | | |
| 2 | 总价措施项目 | | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 6685.00 | - |
| 3 | 其他项目 | | - |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | | - |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | | - |
| 3.3 | 其中：计日工 | | - |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | | - |
| 4 | 规费 | | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | | - |
| 6 | 税前不含税工程造价 | | - |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 | | - |
| 7 | 销项增值税额 | | - |
| 8 | 附加税 | | - |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | | | |

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2. 税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税）

3. 销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。

表-04-1

总价措施项目清单与计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【电梯工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| | | | 定额(人工费+机械费) | | | | | |
| 1 | 031302001080 | 安全文明施工费 | | | 6685.00 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 385.00 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 1120.00 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 2905.00 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价(不含总价措施项目费) | | 2275.00 | | | |
| 2 | 031302002081 | 夜间施工增加费 | | | | | | |
| 3 | 031302003082 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004083 | 二次搬运费 | | | | | | |
| 5 | 031302005084 | 冬雨季施工增加费 | | | | | | |
| 6 | 031302006085 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008086 | 工程定位复测费 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 6685.00 | | | |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【电梯工程】

标段：

第1页共1页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 项 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | - |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：攀枝花市文化馆加装电梯项目\单项工程1【电梯工程】

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|--|------|---------|-------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | | | |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 9 | |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费 | | 0.313 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |