

工程量清单

子目号	子目名称	单位	数量	控制价(含税3%)		报价(含税3%)		费用组成	工作内容	备注	
				单价(元)	合价(元)	单价(元)	合价(元)				
202	场地清理										
202-1	清理与掘除										
-a	清理现场(含弃运)	m2	10230.10	1.00	10230.10			单价包含完成此项工作的全部费用	清除垃圾、废料、表土、草皮等15cm厚,与清理现场有关的一切挖方、坑穴回填、整平、压实,废料的装卸、移运、堆放、现场清理等。		
-e	清除表土(取弃土场)	m2	25594.54	1.00	25594.54						
202-3	拆除结构物										
-b	混凝土结构(旧涵拆除)	m3	34.80	45.00	1566.00			单价包含完成此项工作的全部费用	挖除、装运至指定地点、场地清理、平整等。		
203	挖方路基										
203-1	路基挖方										
-a	挖土方	m3	32109.48	11.80	378891.86			单价包含挖、装、运(其中运距包含完成此项工作的所有运距)等所有工序的费用	挖、装、运输、卸车;弃土整形、压实,与挖土有关的临时道路,施工排水处理;边坡整修、路床清理等。		
-b	挖石方	m3	17789.60	20.80	370023.68						
204	填方路基										
204-1	路基填筑(包括填前压实)										
-a	利用土方										
-a-1	回填土方	m3	18462.00	4.50	83079.00			单价包含完成此项工作的全部费用	原地面平整、挖台阶、压实,路基分层摊平、碾压、作路拱、修整边坡、清理现场、洒水、施工防排水等。		
-b	利用石方										
-b-1	回填石方	m3	4352.87	6.00	26117.22						
-h	结构物台背回填(涵洞台背)	m3	1607.40	44.50	71529.30			单价包含完成此项工作的全部费用	场地清理、清除不适用材料,基地压实、临时排水,分		

									层摊铺,洒水、压实、整形等。		
205	特殊地区路基处理										
205-1	软土路基处理										
-d	土工格栅(含陡坡路堤、填挖交界处理)	m2	15606.00	11.00	171666.00			单价包含完成此项工作的全部费用	清理整平路基、铺设土工格栅、固定土工格栅、锚固钢筋制作等所有工作内容。		
207	坡面排水										
207-1	边沟										
-a	片石混凝土	m3	3711.09	220.00	816439.80			除混凝土外的所有费用,片石掺量不低于30%,掺量超过30%部分,节约的混凝土成本,甲、乙均分	场地清理;基坑开挖、地基平整夯实;.模板制作、安装、拆除;混凝土浇筑、振捣、养生;片石投放;回填;安设泄水管等。		
207-2	排水沟										
-a	片石混凝土	m3	1921.60	220.00	422752.00						
207-5	渗沟										
-a	利用挖方中碎石渗沟	m3	8.29	15.00	124.35			单价包含完成此项工作的全部费用	沟槽开挖、弃方处理;填料填筑及夯实;回填;现场清理。		
-b	带孔波纹管Φ100mm	m	120.00	31.20	3744.00			单价包含完成此项工作的全部费用	排水管铺设、连接、定位锚固等。		
-c	片石盲沟(取弃土场)	m3	330.00	125.00	41250.00			单价包含完成此项工作的全部费用	沟槽开挖、弃方处理;填料填筑及夯实;回填;现场清理。		
209	挡土墙										
209-3	砌体挡土墙										
-a	M10浆砌片石路堑墙(含挖基、抹面、回填等全部内容)	m3	332.80	240.00	79872.00			除砂浆外的全部费用	场地清理;基坑开挖、地基平整夯实;.模板制作、安装、拆除;混凝土浇筑、振捣、养生;片石投放;回填;安设泄水管。		
-b	M10浆砌片石路肩墙(含挖基、抹面、回填等全部内容)	m3	1300.40	240.00	312096.00						
-c	M10浆砌片石护肩(含挖基、抹面、回填等全部内容)	m3	1671.67	240.00	401200.80						
-d	M10浆砌片石路堤	m3									

	墙（含挖基、抹面、回填等全部内容）									
-e	M10 浆砌片石（取弃土场护脚）	m ³	1337.60	240.00	321024.00					
209-5	混凝土挡土墙									
-a	C25 混凝土护栏基础（路肩墙）	m ³	141.20	170.00	24004.00			除混凝土外的所有费用，片石掺量不低于 30%，掺量超过 30%部分，节约的混凝土成本，甲、乙均分	场地清理；基坑开挖、地基平整夯实；模板制作、安装、拆除；混凝土浇筑、振捣、养生；回填；安设泄水管。	
-b	C25 混凝土护栏基础（护肩）	m ³	254.00	170.00	43180.00					
二	涵洞									
419	圆管涵及倒虹吸管涵									
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵									
-a	1-Φ1.0m	m	270	90.00	24300.00			除涵管外的全部费用	挖基、垫层、基础、洞身、洞口及洞口铺砌圬工和钢筋、排水设施等工程的全部工作。	如果有八字墙翼墙，根据实际做法按浆砌片石或是现浇混凝土另算
-b	1-Φ1.25m	m	18	120.00	2160.00					
合计					3630844.65					

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年____月____日