

工程量清单

业主: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

工程量清单

业主: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

总说明

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目

1. 工程概况：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目。

建设规模：新建钢结构晾晒棚及污泥晾晒设备采购

计划工期：详招标文件

2. 工程招标和分包范围

图示范围内的全部内容，招标文件有约定的以招标文件为准。

3. 工程量清单编制依据

(1) 中科科航工程设计有限公司设计的施工图；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013及解释和勘误；

(3) 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》定额解释及其相关配套文件；

(4) 建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）；

(5) 人工费调整按四川省建设工程造价管理总站〈关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复〉川建价发（2025）14号文执行；

(6) 安全文明施工费、规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定及四川省住房和城乡建设厅《关于印发〈四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法〉的通知》（川建发〔2024〕15号）；

(7) 《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发【2019】181号）及配套文件；

(8) 《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》（川建造价发〔2019〕180号）执行；

(9) 国家及地方其他法律、法规，有关的技术规范，其他现行政策法规及现行西昌市相关建设工程文件；

(10) 本招标控制价材料按《四川工程造价信息》2025年8月西昌市及盐源县材料信息价格计算，其中钢结构及钢筋按西昌信息价加120公里运费；

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

(1) 工程质量要求：合格。

(2) 材料质量要求：合格。

(3) 本工程所有砼采用现浇混凝土、砂浆采用现场搅拌砂浆，水泥、钢材须使用大厂产品。其它材料选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。

(4) 施工要求：必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。

5. 其他需说明的问题

(1) 本工程量清单中“工作内容”和“项目特征”是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目计价组价时均应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定、工程《设计施工图》相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容；

(2) 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，最终结算工程量以最终实施完成并经监理工程师、建管单位及业主等审计程序的审计结果为准；

总说明

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目

- (3) 本工程实施过程中如需要优化的，施工单位应无条件的配合建设单位及设计单位要求进行优化，不在产生任何额外的一切费用；
- (4) 本工程暂估价施工时按业主要求，需要进行深化设计的，根据双方签订的施工合同及招标工程量清单约定执行，最终按实纳入结算；
- (5) 本工程暂列金按5%计取；
- (6) 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费暂按3000.00计取，结算时按实际计算；
- (7) 其余未说明事项详工程量清单。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
土石方工程										
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合考虑 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 取土来源及运距：投标人自行考虑	m2	566.48					
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：综合	m3	240.12					
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 弃土运距：综合	m3	16.72					
4	010103001004	回填方	1. 填方材料品种：满足设计及规范要求的合格土 2. 密实度：符合设计及规范要求 3. 回填方式：由投标人勘查现场自行考虑 4. 场内外的运距：由投标人勘查现场自行考虑	m3	160.83					
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：暂按2KM计算，结算时按实结算	m3	96.01					
分部小计										
砌筑工程										
6	010401014006	暗沟	1. 暗沟具体做法：项西南18J812-4-2a	m	110.04					
分部小计										
混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001007	地面垫层 C15	1. 混凝土强度等级：C15现浇砼 2. 混凝土拌合料要求：符合设计和现行施工规范要求	m3	66.01					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
8	010501002008	C20毛石砼回填	1. 混凝土强度等级:C20毛石现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	0					
9	010501001009	基础垫层 C20	1. 混凝土强度等级:C20现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	4.43					
10	010501003010	独立基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	20.31					
11	010501006011	设备基础 C30	1. 混凝土强度等级:C30现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	6					
12	010502001012	矩形柱 C30	1. 混凝土强度等级:C30现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	13.34					
13	010503002013	矩形梁 C30	1. 混凝土强度等级:C30现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	19.2					
14	010503001014	基础梁 C30	1. 混凝土强度等级:C30现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	9.34					
15	010501004015	集水坑基础 C25	1. 混凝土强度等级:C25现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	8.01					
16	010504001016	集水坑坑壁 C25	1. 混凝土强度等级:C25现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	12.94					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
17	010507007017	C35膨胀细石混凝土	1. 混凝土强度等级:C35膨胀细石混凝土 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	0.21					
18	010507007018	C20细石砼包脚	1. 混凝土强度等级:C20现浇砼 2. 混凝土拌合料要求:符合设计和现行施工规范要求	m3	1.25					
19	010507001019	坡道	1. 坡道具体做法详：西南18J812-8-E1	m2	15.25					
20	010507001020	散水	详西南18J812-7-2 1. 素土夯实 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 60厚C15混凝土 4. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m2	54.02					
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 Φ6	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋，规格Φ6 2. 连接方式：机械连接、焊接或绑、扎搭接连接或套管连接等综合考虑，无论采用何种方式费用均包含在综合单价内 3. 钢筋的预留或是植筋，投标人综合考虑在报价中，结算时综合单价不因任何原因进行调整，也不增加其它费用 4. 其它满足设计及规范要求	t	0.02					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 Φ8- Φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋，规格Φ8-10 2. 连接方式：机械连接、焊接或绑、扎搭接连接或套管连接等综合考虑，无论采用何种方式费用均包含在综合单价内 3. 钢筋的预留或是植筋，投标人综合考虑在报价中，结算时综合单价不因任何原因进行调整，也不增加其它费用 4. 其它满足设计及规范要求	t	2.498					
23	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 Φ 12-Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋，规格Φ12-14 2. 连接方式：机械连接、焊接或绑、扎搭接连接或套管连接等综合考虑，无论采用何种方式费用均包含在综合单价内 3. 钢筋的预留或是植筋，投标人综合考虑在报价中，结算时综合单价不因任何原因进行调整，也不增加其它费用 4. 其它满足设计及规范要求	t	1.296					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 $\Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋，规格 $\Phi 16$ 2. 连接方式：机械连接、焊接或绑、扎搭接连接或套管连接等综合考虑，无论采用何种方式费用均包含在综合单价内 3. 钢筋的预留或是植筋，投标人综合考虑在报价中，结算时综合单价不因任何原因进行调整，也不增加其它费用 4. 其它满足设计及规范要求	t	1.376					
25	010515001025	现浇构件钢筋 HRB400级钢筋 $> \Phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400级钢筋，规格 $> \Phi 16$ 2. 连接方式：机械连接、焊接或绑、扎搭接连接或套管连接等综合考虑，无论采用何种方式费用均包含在综合单价内 3. 钢筋的预留或是植筋，投标人综合考虑在报价中，结算时综合单价不因任何原因进行调整，也不增加其它费用 4. 其它满足设计及规范要求	t	2.236					
26	010515009026	支撑钢筋（铁马）	1. 钢筋种类、规格：HRB400 $\Phi 10$ 以内	t	0.015					
27	010516002027	锚栓 M24	1. 锚栓 M24	套	72					
28	010516002028	预埋铁件	1. 钢材种类2规格：综合	t	0.758					
		分部小计								
		金属结构工程								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
29	010603002029	钢柱	1. 柱类型：钢柱Q335B 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 单根柱质量：详设计 4. 螺栓种类：详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆一道,环氧云铁中间漆两道,待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 6. 本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0（另列）	t	4.937					
30	010604001030	钢梁	1. 梁类型：钢梁 Q335B 2. 钢材品种、规格：详设计 3. 单根柱质量：详设计 4. 螺栓种类：详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆一道,环氧云铁中间漆两道,待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 6. 本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0（另列）	t	5.422					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
31	010606002031	钢檩条	1. 类型：钢檩条Q235B 2. 钢材品种、规格：冷弯薄壁C型钢 3. 单根质量：详设计 4. 螺栓种类：详设计 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆一道,环氧云铁中间漆两道,待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 6. 本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0（另列）	t	5.706					
32	010606001032	刚性系杆 焊接钢管 Q235B	1. 钢材品种、规格：焊接钢管Q235B φ100*3、φ32*2.5 2. 构件类型：刚性系杆(含连接焊板) 3. 螺栓种类：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆一道,环氧云铁中间漆两道,待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 6. 本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0（另列）	t	0.895					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	010606001033	钢拉条 圆钢Φ12	1. 钢材品种、规格：成品钢拉条，圆钢Φ12 2. 构件类型：直拉条及斜拉条 3. 螺栓种类：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆 一道, 环氧云铁中间漆两道, 待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 6. 本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h, 钢梁及屋面支撑为1.5h, 檩条为1.0（另列）	t	0.342					
34	010606001034	隅撑 角钢	1. 钢材品种、规格：角钢L50*4 2. 构件类型：隅撑 3. 螺栓种类：综合 5. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆 一道, 环氧云铁中间漆两道, 待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。	t	0.283					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
35	010606001035	钢支撑 Φ20圆钢(+花篮张紧)	1. 钢材品种、规格：成品钢支撑，Φ20圆钢(+花篮张紧) 综合考虑 2. 构件类型：水平支撑 3. 螺栓种类：综合 4. 探伤要求：符合相关规定 5. 花篮螺栓制作、安装含在本项报价中 6. 油漆品种、刷漆遍数：主钢结构、檩条(次钢构件)等出厂前均需涂装环氧富锌底漆 一道, 环氧云铁中间漆两道, 待现场吊装完毕后再涂装氯化橡胶面漆两道。 7. 花篮螺栓制作、安装含在本项报价中	t	0.299					
36	010606011036	3mm厚镀锌钢板天沟	1. 梁类型：镀锌钢板天沟 2. 钢材品种、规格：3mm厚，详见设计图 3. 安装高度：详设计 4. 焊接要求及焊缝质量等级：按设计要求 5. 天沟内外加防腐涂料 6. 屋面内天沟做法见国标17J925-1-(2-37-3)	t	1.696					
37	010606013037	零星钢构件	1. 构件名称：垫块等 2. 钢材品种、规格：详设计	t	0.106					
38	010605001038	屋脊盖板	1. 部位：屋脊盖板 2. 材质、规格：做法详见17J925-2-27/5	m ²	18.25					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	010605002039	透光性双层阳光板墙面	1. 10mm透光性双层阳光板 2. 钢主檩条（详结施） 3. 钢主檩条（详结施） 4. 具体做法：详图集（17J925-1）-（1-22）-外墙2	m2	489					
		分部小计								
		门窗工程								
40	010805007040	成品透光性阳光板门	1. 门代号：M4042 2. 尺寸：4000*4200 3. 材质：成品透光性阳光板门、定制安装 4. 包含门框、门扇、五金件、锁具及运输等所有费用 5. 颜色由建设方与设计人员共同协商确定 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及国家现行规范要求	m2	16.8					
		分部小计								
		屋面及防水工程								
41	010901003041	透光性双层阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：10mm透光性双层阳光板	m2	560					
42	010904001042	地面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：空铺3厚SBS改性沥青卷材防潮层	m2	660.13					
43	010902004043	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：UPVC DN150	m	37.9					
		分部小计								
		楼地面装饰工程								

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
44	011101003044	细石混凝土地面	1、100厚C20细石砼随捣随抹,表面撒1:1水泥细砂压实抹光 2、空铺3厚SBS改性沥青卷材防潮层(另列) 3、100厚C15素混凝土垫层(另列) 4、素土夯实(基土压实系数0.95)	m2	660.13					
		分部小计								
		油漆、涂料、裱糊工程								
45	011405001045	防火涂料（钢柱）	1.本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0	t	4.937					
46	011405001046	防火涂料（钢梁）	1.本工程建筑耐火等级为二级：钢梁耐火极限为1.5h	t	5.422					
47	011405001047	防火涂料（柱间支撑）	1.本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0	t	0.641					
48	011405001048	防火涂料（檩条）	1.本工程建筑耐火等级为二级：钢柱及柱间支撑耐火极限为2.5h,钢梁及屋面支撑为1.5h,檩条为1.0	t	5.706					
		分部小计								
		合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	011701001057	综合脚手架	1. 建筑结构形式：钢框架	m2	566.48					
		小计								
		混凝土模板及支架 (撑)								
2	011702001058	基础垫层	1. 类型：基础垫层 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	11.2					
3	011702001059	独立基础	1. 类型：独立基础 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	58.54					
4	011702001060	集水坑基础	1. 类型：集水坑基础 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	14.24					
5	011702002061	矩形柱	1. 类型：矩形柱 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	108.69					

单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	011702006062	矩形梁	1. 类型：矩形梁 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	75.84					
7	011702005063	基础梁	1. 类型：基础梁 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	74.75					
8	011702011064	集水坑坑壁	1. 类型：集水坑坑壁 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	125.94					
9	011702025065	其它现浇构件	1. 类型：包脚等 2. 模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 模板支模方式及材料综合考虑，综合单价不作调整	m2	12.12					
		小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
10	011705001066	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：投标人自行考虑 2. 机械设备规格型号：投标人自行考虑	项	1					
		小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001049	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68				
2	011707002050	夜间施工增加费						
3	011707003051	非夜间施工照明						
4	011707004052	二次搬运费						
5	011707005053	冬雨季施工增加费						
6	011707006054	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施						
7	011707007055	已完工程及设备保护费						
8	011707008056	工程定位复测费						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	011707001049	安全文明施工费			37098.50			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		1324.95			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		7829.23			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		17826.55			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		10117.77			
2	011707002050	夜间施工增加费						
3	011707003051	非夜间施工照明						
4	011707004052	二次搬运费						
5	011707005053	冬雨季施工增加费						
6	011707006054	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007055	已完工程及设备保护费						
8	011707008056	工程定位复测费						
合计					37098.50			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	-	-	-

暂列金额明细表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29858.11	
	合 计		29858.11	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计			-	-	-

计日工表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			13651.20
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					13651.20

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
----	------------------	----	----	-------	------	------	----

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	146158.46	9.34	13651.20
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	640671.59	9	57660.44
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	640671.59	0.261	1672.15
合 计					72983.79

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			机械设备安装工程							
1	030105001067	钢轨道	1. 22#轻钢轨道 2. 规格：长60m 重1.5T	m	60					
			分部小计							
			电气设备安装工程							
2	030404017068	配电箱 AP 30KW	1. 名称、型号：配电箱 AP 30KW 2. 规格：详设计 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙安装 4. 箱内配件：详见电施工图 5. 其它：箱体安装、盘柜配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1					
3	030404017069	应急照明配电箱 ALE 0.5KW	1. 名称、型号：应急照明配电箱 ALE 0.5KW 2. 规格：详设计 3. 安装方式：底边距地1.5m挂墙安装 4. 箱内配件：详见电施工图 5. 其它：箱体安装、盘柜配线、开孔、压焊接线端子、接地、盘柜防火堵洞	台	1					
4	030217001070	负压风机	1. 名称：负压风机 2. 符合设计及规范要求	台	5					
5	030108003071	循环风机	1. 名称：循环风机 2. 符合设计及规范要求	台	10					
6	030404034072	单联单控翘板式开关	1. 名称：单联单控翘板式开关 2. 材质：塑料开关 3. 规格：K31/1/2BY 250V 10A 4. 安装方式：距地1.3m暗装	个	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	030408001073	电力电缆 YJY-0.6/1KV-5X16mm2	1. 型号：电力电缆 YJY 2. 规格：5X16mm2 3. 敷设方式：管内敷设 4. 电缆头：电缆头 五芯 1KV以下终端头（另列） 5. 电压：0.6/1kV	m	4.5					
8	030408001074	电力电缆 YJY-0.6/1KV-5X6mm2	1. 型号：电力电缆 YJY 2. 规格：5X6mm2 3. 敷设方式：管内敷设 4. 电缆头：电缆头 五芯 1KV以下终端头（另列） 5. 电压：0.6/1kV	m	8.9					
9	030408001075	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-3X2.5mm2	1. 型号：电力电缆 WDZN-YJ(F)E-3X2.5mm2 2. 规格：3X2.5mm2 3. 敷设方式：管内敷设 4. 电缆头：电缆头 五芯 1KV以下终端头（另列） 5. 电压：0.6/1kV	m	1.5					
10	030408006076	电力电缆头 5芯≤16mm2	1. 名称：电力电缆头 5芯 ≤16mm2 2. 型号、规格：5芯 ≤16mm2 4. 材质、类型：铜芯电力电缆终端头 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2					
11	030408006077	电力电缆头 5芯≤6mm2	1. 名称：电力电缆头 5芯 ≤6mm2 2. 型号、规格：5芯 ≤6mm2 4. 材质、类型：铜芯电力电缆终端头 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
12	030408006078	电力电缆头 3芯≤2.5mm ²	1. 名称：电力电缆头 3芯 ≤2.5mm ² 2. 型号、规格：3芯 ≤2.5mm ² 4. 材质、类型：铜芯电力电缆终端头 5. 安装部位：电缆终端 6. 电压等级（kV）：0.6/1KV	个	2					
13	030409008079	总等电位箱 MEB	1. 名称：总等电位箱 2. 材质、规格：综合考虑，满足设计要求 3. 含开孔、接线 4. 其他未尽事宜满足设计施工图、招标文件及国家现行施工规范要求	台	1					
14	030409001080	防雷测试点	1. 名称：接地测试板 2. 做法详见设计施工图	块	2					
15	030409002081	接地母线 -40*4热镀锌扁钢	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装形式：埋地敷设	m	5.44					
16	030409003082	利用金属构件作避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 材质：钢结构 3. 规格：详设计 4. 安装形式：利用金属构件引下	m	23.25					
17	030409004083	利用基础主筋做环形接地体	1. 名称：基础钢筋接地网 2. 材质：详见设计图纸要求 3. 规格：详见设计图纸要求 4. 安装形式：焊接 5. 满足设计图纸及规范要求	m	119.54					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	030409005084	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：φ12 4. 安装形式：沿女儿墙明敷	m	143.54					
19	030411004085	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm ² 3. 其它说明：本项目双色线价差、预留量考虑在综合单价内	m	538.29					
20	030411004086	电气配线 WDN-BYJ-2.5mm ²	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：WDN-BYJ-2.5mm ² 3. 其它说明：本项目双色线价差、预留量考虑在综合单价内	m	261.88					
21	030411001087	配管 JDG40	1. 名称：配管 JDG40 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：DN40mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷	m	8.9					
22	030411001088	配管 JDG20	1. 名称：配管 JDG20 2. 材质：紧定式镀锌钢导管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构明敷	m	179.43					
23	030411001089	配管 SC65	1. 名称：配管 SC65 2. 材质：钢管 3. 规格：DN65mm 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配	m	1.5					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
24	030411001090	配管 SC20	1. 名称：配管 SC20 2. 材质：钢管 3. 规格：DN25mm 4. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配	m	1.5					
25	030411001091	配管 SC15	1. 名称：钢管 SC15 2. 材质：钢管 3. 规格：DN15mm 4. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配	m	130.94					
26	030411001092	配管 PC20	1. 名称：配管 PC20 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20mm 4. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配	m	23.25					
27	030411006093	钢制开关插座接线盒	1. 名称：钢制开关插座接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计与规范 4. 安装形式：暗装	个	1					
28	030411006094	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计与规范 4. 安装形式：暗装	个	36					
29	030404018095	插座箱	1. 名称：插座箱 2. 安装方式：距地1.2挂墙	台	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030412002096	LED防水防尘灯 1*36W	1. 名称：LED防水防尘灯 1*36W 2. 型号、规格：36W 3. 类型：吸顶 4. 含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	22					
31	030412001097	A型应急灯	1. 名称：A型应急灯 2. 型号、规格：大型持续型灯具 LED 1W 36V 3. 类型：底边距地2.5m, 不带蓄电池 (不锈钢面板, 金属后盖板, 厚度不大于10mm) 4. 含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	7					
32	030412004098	A型双向疏散指示灯	1. 名称：A型双向疏散指示灯 2. 型号、规格：大型持续性灯具 1W 36V 3. 安装形式：壁装, 底边距地2.4m或距地0.2m 4. 含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
33	030412004099	A型单向疏散指示灯	1. 名称：A型单向疏散指示灯 2. 型号、规格：大型持续性灯具 1W 36V 3. 安装形式：壁装，底边距地2.4m或距地0.2m 4. 含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	5					
34	030412001100	A型安全出口标志灯	1. 名称：A型安全出口标志灯 2. 型号、规格：大型持续性灯具 1W 36V 3. 类型：壁装，底边距地2.4m 4. 含灯具安装所需金属软管、软线、长度综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	套	1					
35	030414002101	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1					
36	030414011102	接地装置	1. 名称：接地装置	系统	1					
		分部小计								
		建筑智能化工程								
37	030502012103	信息插座 TD	1. 名称：信息插座 TD	个	1					
38	030411006104	钢制接线盒	1. 名称：钢制接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：满足设计与规范 4. 安装形式：暗装	个	1					

分部分项工程清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411001105	配管 SC40	1. 名称：配管 SC40 2. 材质：钢管 3. 规格：DN40mm 4. 配置形式及部位： 砖、混凝土结构暗配	m	6					
		分部小计								
		其他工程								
40	自编106	污泥晾晒设备		套	1					
		分部小计								
		合 计								

单价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
		专业措施项目									
1	031301017113	脚手架搭拆		项	1						
		小计									
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001106	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	0.22				
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.3				
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	2.96				
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)	1.68				
2	031302002107	夜间施工增加费						
3	031302003108	非夜间施工增加						
4	031302004109	二次搬运费						
5	031302005110	冬雨季施工增加费						
6	031302006111	已完工程及设备保护费						
7	031302008112	工程定位复测费						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			税前建安工程造价 (不含总价措施项目费)					
1	031302001106	安全文明施工费			56777.81			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		2027.78			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		11982.33			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		27282.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价(不含总价措施项目费)		15484.86			
2	031302002107	夜间施工增加费						
3	031302003108	非夜间施工增加						
4	031302004109	二次搬运费						
5	031302005110	冬雨季施工增加费						
6	031302006111	已完工程及设备保护费						
7	031302008112	工程定位复测费						
合计					56777.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合 计	-	-	-

暂列金额明细表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	46589.46	
合 计			46589.46	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合 计			-	-	-

计日工表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
-	合计	-	-	-	-	

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合 计					

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			2144.63
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					2144.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】 标段：

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注
----	------------------	----	----	-------	------	------	----

规费、税金项目计价表

工程名称：盐源县城市生活污水处理厂污泥干化晾晒棚建设项目\晾晒棚【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	22961.75	9.34	2144.63
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	980523.28	9	88247.10
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费	980523.28	0.261	2559.17
合 计					92950.90