

工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(一级造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

总 说 明

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目

一、工程概况

1.1、工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目

1.2、工程地址：四川省凉山州会理市

1.3、建设规模：项目占地面积为1282.89平方米，新建总建筑面积1424.22平方米的非物质文化产学研基地配套设施，包含休息区、停车场、卫生间等配套设施及相关附属设施。

二、建设规模及内容

2.1、施工图所有内容。

三、清单编制依据

3.1、本工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件。

3.2、2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其他相关配套文件。

3.3、材料价格执行《凉山州工程造价信息》2025年8月会理市信息价相关材料价格信息，会理市信息价中没有的材料价格按照2025年8月西昌市信息价相关材料价格信息，西昌市信息价中没有的，按建设单位确价单及市场价执行，材料运费综合考虑。

3.4、人工费按川建价发〔2025〕14号文编制地区计取。

3.5、安全文明施工费按建筑与装饰工程基本费率双倍计取。

四、工程量清单编制范围

4.1、施工图所示内容。

五、对工程质量、材料、施工等的要求

5.1、工程质量要求：达到现行施工质量验收规范合格标准。

5.2、材料质量要求：材料、设备选用必须要满足设计和国家现行相关质量标准的要求；为保证工程效果统一及后期维护管理需要，材料、设备在实施采购前，必须报发包人同意后才能进行采购，且材料、设备到场后必须得到发包人现场代表的认可。

5.3、施工要求：工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求，施工单位除按工程图纸及说明施工外，还必须满足国家颁布的现行建筑工程施工质量验收规范和建筑工程质量验收统一标准。

5.4、工期要求：满足合同文件约定要求。

5.5、规费暂按 I 档计取；

六、暂列金额与专业工程暂估价、材料暂定价。

6.1、暂列金额为3%，本工程应建设单位要求，不能明确部分设材料设备暂定价。

6.2、围墙面装饰专业暂估40000元，结算时按实结算

6.3、弱电设备专业暂估20000元，结算时按实结算

6.4、生化处理池专业暂估12000元，结算时按实结算

6.5、水表井专业暂估5000元，结算时按实结算

6.6、电力外线配电工程专业暂估222000元，结算时按实结算

七、通用补充说明

7.1、本工程量清单系依据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及相关配套文件进行编制的，说明中未尽事项与此规范一致。

7.2、所有材料运输、拆除部分外运均考虑在综合单价内；

7.3、工程量清单中所列的工程量仅作为仅为暂定工程量，不能作为最终结算与支付的依据。付款时由承包人按《建设工程工程量清单计价规范（50500-2013）》、招投标文件以监理及招标人核准工程量乘以投标人综合单价计量；业主有权根据施工图变化对工程量进行调整，施工单位不得以此为理由变更综合单价；

7.4、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及施工设计图纸等一起阅读和理解；投标人应充分理解和熟悉招标文件、设计图纸、技术规范以及现场考察的基础上进行投标报价。工程量清单中所报的单价或总价均包含为实施和完成该项目所有工作内容，以及图纸、图集和技术规范明示或暗示的所有责任、义务和一般风险在内；

7.5、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照合同约束力的图纸所示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位；

7.6、总价措施项目清单建筑工程安全施工、文明施工、临设费、住房公积金等措施费应按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（增值税）中有关规定执行；单价措施项目清单的项目仅作为招标人给出的一般项目清单，若本措施项目清单与计价表中未列的项目，可根据本工程特点及施工方案的技术要求增加项目，施工过程中与编制方案不一致时，以实际方案按实结算；

7.7、工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费满足川建标函[2024]3160号文件要求；

7.8、本次预算工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾处置费暂按12元/m³计算，在签订工程承包合同时，工程发承包双方应按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，并明确调整原则和方式。在工程竣工结算时，工程渣土、工程泥浆弃置处置费和工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费应按合同约定及实际发生费用计价。

7.9、本项目砂浆按湿拌砂浆考虑，混凝土采用商品混凝土。

单位工程预算价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	土石方工程		
1.2	砌筑工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	屋面及防水工程		
1.5	保温、隔热、防腐工程		
1.6	楼地面装饰工程		
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.8	天棚工程		
1.9	门窗工程		
1.10	油漆、涂料、裱糊工程		
1.11	其他装饰工程		
1.12	自定义分部		
1.13	总平		
1.14	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	167291.53	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	81202.15	-
3.2	其中：专业工程暂估价	40000.00	-
3.3	其中：计日工		-

3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	61097.40	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化遗产研学基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			0101 土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别：综合考虑 2.弃、取土运距：投标人自行考虑	m²	505.26					
2	010101004002	挖装基坑土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：≤4.0m 3.场内运距：投标人自行考虑，运费综合考虑在投标单价中	m³	935.96					
3	010103001003	回填方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：≤4.0m 3.场内运距：投标人自行考虑，运费综合考虑在投标单价中	m³	797.39					
4	010103002004	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：暂按15km计算，结算时按实结算 4.余方处置消纳费投标人综合考虑	m³	138.57					
			分部小计							
			0104 砌筑工程							
5	010401004005	页岩多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级 200厚页岩多孔砖 2.墙体类型 卫生间内墙 3.砂浆强度等级、配合比 湿拌砌筑砂浆M7.5 4.配砖综合考虑	m³	7.59					

6	010401005006	页岩空心砖墙（含护栏）	1. 砖品种、规格、强度等级 200厚页岩空心砖 2. 墙体类型 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比 湿拌砌筑砂浆M5 4. 配砖综合考虑	m ³	44.5					
7	010401014007	散水沟	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 2. 沟截面尺寸：详设计 3. 垫层材料种类、厚度：100厚C10砼垫层 4. 盖板：成品铸铁篦子 500mm宽	m	142.7					
8	010402001008	加气混凝土砌块外墙	1. 砌块品种、规格、强度等级 200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型 外墙 3. 砂浆强度等级 湿拌砌筑砂浆M5	m ³	212.07					
9	010404001009	地面混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C15商品混凝土	m ³	42.04					
10	010404001010	地面碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m ³	42.04					
11	010401012011	砖砌门槛	1. 零星砌砖名称、部位：配电间砖砌门槛 2. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：湿拌砌筑砂浆M15	m ³	0.13					
12	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：详设计 2. 加固方式：详设计	m ²	463.62					
		分部小计								
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程								
13	010501001013	垫层	1. 垫层材料种类、厚度：厚度100mm商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础垫层	m ³	23.38					
14	010501001014	基础换填	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	50					

15	010501003015	独立基础	1. 垫层材料种类、厚度:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	85.25					
16	010502001016	矩形柱	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	50.67					
17	010502002017	构造柱	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.54					
18	010502003018	异形柱	1. 柱形状 圆形柱 2. 混凝土种类 商品混凝土 3. 混凝土强度等级 C30	m ³	68.92					
19	010503002019	矩形梁	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	43.28					
20	010503005020	过梁	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.51					
21	010505001021	有梁板	1. 混凝土种类 : 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	160.75					
22	010505010022	斜屋面板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	82.78					
23	010506001023	直形楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ²	35.66					
24	010507001024	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 100厚碎石灌 M2.5水泥浆垫层 2. 面层: 80厚C20商品混凝土 3. 变形缝填塞材料种类: 建筑油膏	m ²	230.2					
25	010507007025	卫生间翻边	1. 构件的类型: 翻边 2. 构件规格: 200宽200高 3. 部位: 卫生间墙体下部 4. 混凝土种类: 商品混凝土 5. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.18					
26	010503004026	水平现浇带	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	2.44					
27	010507005027	压顶	1. 断面尺寸: 250*100 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m ³	3.04					
28	010505007028	天沟(檐沟)、挑檐板	2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30	m ³	3.63					

29	010515001029	砌体加强筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 $\leq \phi 10$ 2. 连接方式: 综合, 施工过程中无论采用何种连接方式(包括但不限于绑扎、焊接、机械连接), 综合单价包干不作调整 3. 其他: 满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	t	0.031						
30	010515001030	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格: HRB400E与HRB400螺纹钢综合考虑 直径 $\leq \phi 10$ 直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算, 该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑, 进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采用预留、植筋或其它方式施工, 无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价, 不再另行计取 6. 其他: 满足设计、规范及招标技术要求	t	25.181						

31	010515001031	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 12~14	1. 钢筋种类、规格：HRB400E与HRB400 螺纹钢综合考虑 直径 ϕ 12~14直形、 弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范 围内箍筋加密的工程量不再单独计算， 该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，进入综合 单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单 工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其它方式施工，无论采 用搭接、焊接、机械连接等其所有费用 综合考虑报价，不再另行计取 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要 求	t	7.717						
32	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E与HRB400 螺纹钢综合考虑 直径 ϕ 16直形、弧形 综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范 围内箍筋加密的工程量不再单独计算， 该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，进入综合 单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单 工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采 用预留、植筋或其它方式施工，无论采 用搭接、焊接、机械连接等其所有费用 综合考虑报价，不再另行计取 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要 求	t	2.005						

33	010515001033	现浇构件钢筋 HPB300 直径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径 $\leq \phi 10$ 直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价，不再另行计取 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.992					
34	010515001034	现浇构件钢筋 HRB400 直径 $\phi 18 \sim 22$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E与HRB400螺纹钢综合考虑 直径 $\phi 18 \sim 22$ 直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其他方式施工，无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价，不再另行计取 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	20.078					

35	010515001035	现浇构件钢筋 HRB400 直径 ϕ 25	1. 钢筋种类、规格: HRB400E与HRB400 螺纹钢综合考虑 直径 ϕ 25直形、弧形 综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范 围内箍筋加密的工程量不再单独计算, 该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑, 进入综合 单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单 工程量中 5. 机械连接 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要 求	t	4.396					
36	010516003036	螺纹连接套筒 ϕ 25	1. 连接方式: 螺纹套筒连接 2. 螺纹套筒种类: 满足规范要求 3. 规格: ϕ 25	个	89					
37	010515009037	支撑钢筋 (铁马) HRB400 直径 $\leq \phi$ 10	1. 钢筋种类、规格: HRB400E与HRB400 螺纹钢综合考虑 直径 $\leq \phi$ 10直形、弧 形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范 围内箍筋加密的工程量不再单独计算, 该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑, 进入综合 单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单 工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式, 无论采 用预留、植筋或其它方式施工, 无论采 用搭接、焊接、机械连接等其所有费用 综合考虑报价, 不再另行计取 6. 其他:满足设计、规范及招标技术要 求	t	0.122					
		分部小计								
		0109 屋面及防水工程								

38	010901001038	小青瓦瓦屋面	1. 小青瓦瓦屋面 2. 瓦品种、规格、品牌、颜色:小青瓦综合 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20	m ²	486.75					
39	011101006039	屋面砂浆找平层 (在填充材料上)	找平层厚度、砂浆配合比:30厚M15湿拌砂浆, 满铺钢丝网, 用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢	m ²	486.75					
40	020602002040	屋面窑制正脊	1. 脊类型、位置: 屋面窑制正脊 小青瓦脊 实叠脊 2. 脊件类型、规格尺寸: 详设计 3. 高度: ≤300mm 4. 做法: 20厚聚合物水泥砂浆, 压入一层耐碱网格布, 盖瓦3层, 搭接2/3 5. 其余: 详设计	m	33.55					
41	010902001041	SBS改性沥青防水 (檐沟)	1. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂2道 2. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂2道 3. 防水卷材共两道, 具体做法及层次详设计	m ²	38.88					
42	010902001042	瓦屋面SBS改性沥青防水	1. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂2道 2. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道, 同材性胶粘剂2道 3. 防水卷材共两道, 具体做法及层次详设计	m ²	486.75					
43	010902002043	瓦屋面JS防水涂料	1. 防水膜品种 聚合物水泥JS防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数 涂膜厚1.5mm 3. 涂膜部位 坡屋面	m ²	486.75					
44	010903002044	面砖外墙面3厚聚合物防水涂料	1. 防水膜品种 聚合物水泥JS防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数 涂膜厚3mm 3. 涂膜部位 一楼外墙面	m ²	281.15					

45	010903002045	1.5厚墙面JS防水涂料	1. 防水膜品种 聚合物水泥JS防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数 涂膜厚1.5mm 3. 涂膜部位 二三楼外墙面	m ²	1022.25					
46	010904001046	楼（地）面走道卷材防水	1. 卷材品种：3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 2. 防水部位：走道地面 3. 防水做法：3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材，同材性胶粘剂二道	m ²	336.63					
47	010904002047	卫生间地面涂膜防水	1. 防水膜品种 聚合物水泥JS防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数 涂膜厚1.5mm 3. 涂膜部位 卫生间地面	m ²	30.16					
48	011101006048	平面砂浆找平层（在填充材料上）（露台）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3聚合物水泥砂浆保护层（在填充材料上） 2. 砂浆采用湿拌砂浆	m ²	103.5					
49	011101006049	平面砂浆找平层（在混凝土及硬基层上）（露台）	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层（在混凝土及硬基层上） 2. 砂浆采用湿拌砂浆	m ²	103.5					
50	010902001050	屋面卷材防水（露台）	1. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道，同材性胶粘剂2道 2. 3厚 SBS改性沥青防水卷材一道，同材性胶粘剂2道 3. 防水卷材共两道，具体做法及层次详设计	m ²	120.63					
51	010902002051	屋面涂膜防水（露台）	1. 防水膜品种：聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚	m ²	120.63					
52	011001001052	1:6水泥炉渣找坡层（露台）	30厚（最薄）1:6水泥炉渣找坡，平均厚度120mm	m ²	103.5					

53	010902003053	屋面刚性层（露台）	1. 刚性层厚度：40厚 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 钢筋规格、型号：圆钢 $\phi \leq 10$ 5. 做法：C20细石混凝土(掺5%防水剂)，设间距不大于4mx4m的分仓缝，内配 $\Phi 4@200 \times 200$ 低拔冷碳钢丝网片(钢筋于设缝处断开)，缝宽20mm，油膏嵌缝 6. 其他满足设计及规范规定要求	m ²	103.5					
54	020602009054	小青瓦滴水	1. 瓦件类型：小青瓦滴水 2. 做法详设计 3. 含完成此项工作全部内容	m	85.3					
		分部小计								
		0110 保温、隔热、防腐工程								
55	011001001055	保温隔热屋面	1. 部位：屋面 2. 保温隔热方式：挤塑聚苯板保温 3. 保温隔热材料品种及厚度：挤塑聚苯板 厚35mm 4. 其他：详设计	m ²	486.75					
56	011001001056	陶粒轻集料混凝土找坡（檐沟）	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：陶粒轻集料混凝土找坡最薄处30厚，平均厚度114mm	m ²	25.92					
57	011001003057	保温隔热墙面	1. 部位：外墙面附墙铺贴 2. 保温隔热方式：外保温 3. 勒脚线保温做法：同外墙面 4. 保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯板 厚10mm 5. 粘结材料种类：胶粘剂	m ²	1078.68					
		分部小计								
		0111 楼地面装饰工程								
58	011101006058	瓦屋面砂浆找平层	找平层厚度、砂浆配合比：15厚湿拌砂浆M15	m ²	486.75					
59	011101006059	平面砂浆找平层(檐沟)	找平层厚度、砂浆配合比：20厚湿拌砂浆M15	m ²	25.92					

60	011102003060	一层走道仿古木纹地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚湿拌砂浆M15 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色 600*600*8仿古木纹地砖湿拌砂浆擦缝	m ²	71.93						
61	011102003061	一层房间楼梯间仿古木纹地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚M15湿拌砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色 600*600*8仿古木纹地砖湿拌砂浆擦缝	m ²	319.91						
62	011102003062	卫生间防滑地砖地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚M15湿拌砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色 300*300*8防滑地砖 4. 嵌缝材料种类 湿拌砂浆擦缝	m ²	28.52						
63	011102003063	二三层走道仿古木纹地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚M15湿拌砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿古木纹地砖 600×600 4. 嵌缝材料种类 湿拌砂浆擦缝	m ²	155.21						
64	011102003064	二三层房间仿古木纹地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚M15湿拌砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色 : 仿古木纹地砖 600×600 4. 嵌缝材料种类 湿拌砂浆擦缝	m ²	486.8						

65	011105003065	地砖踢脚线	1. 踢脚线高度 100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类 20厚M20湿拌砂浆, 撒纯水泥(洒适量清水) 3. 面层材料品种、规格: 仿古木纹地砖 600×600*8	m ²	54.44					
66	011106002066	块料楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比 20厚M15湿拌砂浆 2. 结合层厚度、砂浆配合比 : 20厚M20湿拌砂浆粘合层, 上撒2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色: 仿古木纹地砖 600×600, 梯步防滑条参西南18J412-70-1 4. 嵌缝材料种类 湿拌砂浆擦缝	m ²	35.66					
67	011101006067	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:1.5水泥砂浆加5%建筑胶 2. 砂浆采用湿拌砂浆	m ²	230.2					
		分部小计								
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
68	011201001068	墙面一般抹灰内墙	1. 墙体类型: 砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 7mm厚1:3打底、6厚1:3水泥砂浆找平 3. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4. 砂浆采用湿拌砂浆	m ²	1457.18					
69	011201004069	8厚外墙面立面砂浆找平层	1. 墙体类型: 外墙(面砖外墙面) 2. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚M15湿拌砂浆找平	m ²	1078.68					
70	011201004070	8厚外墙面聚合物防水砂浆	1. 基层类型: 砖砌墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 8厚聚合物防水砂浆	m ²	1303.4					

71	011204003071	仿石材外墙面砖	1. 墙体类型：砖墙 2. 安装方式：8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶或专业粘结剂） 3. 面层材料品种、规格、颜色：仿石材外墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类：1:1水泥砂浆勾缝 5. 砂浆采用湿拌砂浆	m ²	281.15					
72	011210005072	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：塑钢隔断 2. 配件品种、规格：满足设计要求 3. 做法参18J517-45	m ²	19.15					
73	011202001073	8厚柱面砂浆找平层	1. 柱（梁）体类型：混凝土圆形柱 2. 厚度、砂浆配合比：8mm厚M15湿拌砂浆	m ²	120.58					
74	011505010074	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格：成品镜面 车边 2. 做法详18J517-38-1 3. 其他：满足设计及规范规定要求	m ²	2.56					
		分部小计								
		0113 天棚工程								
75	011301001075	天棚抹灰	1. 基层类型：混凝土板 2. 材料种类、砂浆配合比：刷水泥浆1道，5厚M15湿拌砂浆打底，3厚湿拌砂浆找平，	m ²	350.55					
76	011302001076	铝扣板顶棚	1. 吊顶形式：不上人型 2. 1厚铝合金方板与配套专用龙骨固定 3. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≤600 4. 与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. Φ8钢筋吊杆吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定	m ²	34.06					

77	011302001077	纸面石膏板吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 2. 龙骨材料种类、规格、中距：配套镀锌轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：12mm厚纸面石膏板	m ²	762.07					
78	011301001078	天棚板面防水砂浆（防潮层）	1. 基层类型：混凝土板 2. 抹灰厚度、材料种类：3~5mm厚聚合物防水抹灰砂浆分层抹平（防潮层） 3. 部位：卫生间天棚面 4. 满足设计及规范规定要求	m ²	34.06					
		分部小计								
		门窗工程								
79	010801004079	木质丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸 FM丙0721 2. 门框或扇外围尺寸 700*2100 3. 门框、扇材质：丙级木质防火门 4. 按设计及规范要求设置的所有五金件（包括且不限于执手、锁具、拉手或其他五金件），门窗运输费用，制作安装时所用的发泡剂、防水胶、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中 5. 其他未尽事宜应满足设计图纸及规范要求	m ²	4.41					
80	010802001080	铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸 M1021 M1522 M1524 M1539 2. 门框或扇外围尺寸 1000*2100 1500*2200 1500*2400 1500*3900 3. 门框、扇材质：铝合金门 平开门 3. 按设计及规范要求设置的所有五金件（包括且不限于执手、锁具、拉手或其他五金件），门窗运输费用，制作安装时所用的发泡剂、防水胶、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中 4. 其他未尽事宜应满足设计图纸及规范要求	m ²	45.75					

81	010807001081	断桥铝合金平开窗	1. 窗代号及洞口尺寸 C1818 C2418 2. 框、扇材质：断桥铝合金平开窗 3. 隔热金属型材Kf4.0W/(m²*K)窗框面积20%6高透光Low-E+9A+6透明 4. 含纱窗 5. 按设计及规范要求设置的所有五金件（包括且不限于执手、锁具、拉手或其他五金件），门窗运输费用,制作安装时所用的发泡剂、防水胶、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中 6. 型材厚度满足设计及规范规定要求	m²	114.48					
82	010802001082	断桥铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸 ZMC6837 ZMC3737 ZMC11037 2. 门框、扇材质：断桥铝合金门联窗 2. 框、扇材质：断桥铝合金门联窗 3. 隔热金属型材Kf4.0W/(m²*K)窗框面积20%6高透光Low-E+9A+6透明 4. 含纱窗 5. 按设计及规范要求设置的所有五金件（包括且不限于执手、锁具、拉手或其他五金件），门窗运输费用,制作安装时所用的发泡剂、防水胶、密封胶、钢衬、毛条、胶条等包含在本综合单价中 6. 型材厚度满足设计及规范规定要求	m²	79.55					
		分部小计								
		0114 油漆、涂料、裱糊工程								
83	011407001083	深灰色丙烯酸外墙漆	1. 基层类型：一般抹灰面 2. 喷刷涂料部位：外墙面 3. 腻子种类：成品腻子粉 耐水型（N） 4. 刮腻子要求：两遍，磨平 5. 涂料品种、喷刷遍数：深灰色丙烯酸外墙漆	m²	1022.25					

84	011406001084	内墙面乳胶漆	1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 耐水型（N） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷乳胶漆一底两面	m ²	1457.18					
85	011407002085	无机涂料天棚	1.基层类型：天棚抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 一般型（Y） 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料	m ²	350.55					
86	011407002086	吊顶天棚面乳胶漆	1.喷刷涂料部位 天棚顶 2.基层：纸面石膏板面 2.涂料品种、喷刷遍数：刷内墙无机涂料两遍	m ²	762.07					
		分部小计								
		0115 其他装饰工程								
87	011503001087	楼梯栏杆（带扶手）	1.栏杆材料种类、规格、品牌：详设计 2.型钢栏杆、成品，带塑料扶手 3.高度：900mm 3.做法详18J412-50-1	m	21					
88	011503001088	护窗栏杆	1.护窗栏杆，高度800mm 2.栏杆材料种类、规格、品牌：水平上下两道25x25x1.2矩管，立杆20x20x0.8矩管间距≤110mm 3.固定配件种类：详设计 4.具体做法详设计大样	m	10.8					
89	011505001089	洗漱台	1.材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 2.支架、配件品种、规格、品牌：详设计 3.面层为：大理石板 厚20mm 4.做法详18J517-35-1	m ²	2.76					
		分部小计								

		自定义分部 自定义分部								
90	010902008090	滑动支座	1. 滑动支座 2. 5mm厚聚四氟乙烯垫板 3. 缝50宽, 填充聚苯板 4. 做法按图集22G101-2第2-27页	m	12.4					
		分部小计								
		总平								
91	010404001091	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100厚碎石垫层	m ³	46.56					
92	010507002092	室外地坪	1. 地坪厚度: 150厚 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 3. 含切缝嵌缝等内容 4. 满足设计及规范要求	m ²	465.55					
93	010101003093	挖装沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: ≤4.0m 3. 场内运距: 投标人自行考虑, 运费综合考虑在投标单价中	m ³	144.06					
94	010103001094	回填方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: ≤4.0m 3. 场内运距: 投标人自行考虑, 运费综合考虑在投标单价中	m ³	94.08					
95	010103002095	余方弃置	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 运距: 暂按15km计算, 结算时按实结算 4. 余方处置消纳费投标人综合考虑	m ³	49.98					
96	010401001096	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩标砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M5湿拌砂浆	m ³	35.28					
97	010501001097	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	14.7					
98	010401003098	砖围墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩标砖 2. 墙体类型: 砖墙围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 湿拌砌筑砂浆 M5	m ³	55.43					

99	010507005099	围墙压顶	1. 断面尺寸：240*130 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20	m ³	4.05					
100	011205001100	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：详设计 2. 安装方式：20厚 M15湿拌抹灰砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色： 120*520*10花岗石	m ²	139.53					
101	010515001101	现浇构件钢筋 HRB400 直径≤φ10	1. 钢筋种类、规格：HRB400E与HRB400 螺纹钢综合考虑 直径≤φ10直形、弧形综合考虑 2. 施工搭接的工程量以及施工搭接区范围内箍筋加密的工程量不再单独计算，该费用投标人自行考虑在综合单价中 3. 除锈费用投标人综合考虑，进入综合单价中 4. 装配式构件节点连接区钢筋并入清单工程量中 5. 投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，无论采用搭接、焊接、机械连接等其所有费用综合考虑报价，不再另行计取 6. 其他：满足设计、规范及招标技术要求	t	0.249					
102	010404001102	粗砂找平层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：30mm厚粗砂找平层	m ³	9.97					
103	050102012103	混播草种	1. 草皮种类：混播草种 2. 铺种方式：籽播种，面覆无纺布 3. 养护期：4个月，保证成活 4. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	332.16					
104	050101009104	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：满足规范要求 2. 取土运距：投标人自行考虑 3. 回填厚度：150mm	m ³	49.82					
105	010404001105	连砂石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚连砂石垫层	m ³	33.22					

106	050102001106	紫薇	1. 种类：紫薇 2. 胸径：15cm 3. 树高：5-6m 4. 冠幅：3-4m 5. 养护期：4个月，保证成活 6. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	株	10					
		分部小计								
合 计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		脚手架工程								
1	011701001115	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：≤15m	m²	1282.89					
2	011701002116	外脚手架	1. 搭设高度：投标人综合考虑综合单价 2. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 3. 本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 4. 其他：满足规范要求	m²	1710.13					
3	011701003117	里脚手架（围墙）	1. 搭设方式：落地式 2. 搭设高度：详设计 3. 脚手架材质：钢材	m²	294					
		小计								
		混凝土模板及支架（撑）								

4	011702001118	独立基础	1. 构件类型：独立基础 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	139					
5	011702001119	基础垫层	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	31.24					

6	011702002120	矩形柱	1. 构件类型：基础垫层 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	397.84					
7	011702004121	异形柱	1. 构件类型：异形柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	529.85					

8	011702003122	构造柱	1. 构件类型：构造柱 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	62.53					
9	011702006123	矩形梁	1. 构件类型：矩形梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	418.28					

10	011702006124	矩形梁超高模板	1. 矩形梁超过模板 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 按每超过1m增加费计算	m²	11.22					
11	011702008125	圈梁	1. 构件类型：圈梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m²	9.04					

12	011702009126	过梁	1. 构件类型：过梁 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	66.42					
13	011702014127	有梁板	1. 构件类型：有梁板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	1566.7					

14	011702016128	坡屋面板	1. 构件类型：坡屋面板 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	446.66					
15	011702014129	有梁板超高模板	1. 有梁板超高模板 2. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 3. 按每超过1m增加费计算	m ²	1376.33					

16	011702028130	压顶	1. 构件类型：压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	25.33					
17	011702025131	混凝土翻边	1. 构件类型：混凝土翻边 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	13.05					

18	011702025132	水平薄带	1. 构件类型：水平薄带 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	24.33					
19	011702028133	围墙压顶	1. 构件类型：围墙压顶 2. 支模高度：综合 3. 模板类型：木模、组合钢模板、复合模板等综合 4. 支架材料：钢管、竹、木支架等综合 5. 本项目投标人应根据设计图纸，投标施工组织设计，现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支模方式均执行该综合单价 6. 本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 7. 模板要求：模板制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂 8. 其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求	m ²	49.32					
		小计								
		垂直运输								

20	011703001134	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：檐高≤20m（6层）	m²	1282.89					
		小计								
		超高施工增加								
		小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
21	011705001135	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：（斗容量） > 1m³	台次	1					
		小计								
		施工排水、降水								
		小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化遗产研学基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001107	安全文明施工费			167291.53			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		5974.70			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		35305.03			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		80386.84			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		45624.96			
2	011707002108	夜间施工增加费						
3	011707003109	非夜间施工照明						
4	011707004110	二次搬运费						
5	011707005111	冬雨季施工增加费						
6	011707006112	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007113	已完工程及设备保护费						
8	011707008114	工程定位复测费						
合计					167291.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市非物质文化遗产研学基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	81202.15		明细详见表-12-1
2	暂估价	40000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	40000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		121202.15	-	-

暂列金额明细表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	81202.15	
合 计			81202.15	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
2.2.1	围墙面装饰		40000.00			
合 计			40000.00	-	-	-

计 日 工 表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】				标段：		
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
-	合计	-	-	-	-	

规费、税金项目计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			61097.40
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					61097.40

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：	会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【建筑与装饰工程				标段：			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注

单位工程预算价/投标报价汇总表

（适用于一般计税方法）

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	汇总内容	金 额（元）	其中：暂估价(元)
1	分部分项及单价措施项目		
1.1	电气设备安装工程		
1.2	防雷接地		
1.3	建筑智能化工程		
1.4	给排水、采暖、燃气工程		
1.5	管网工程		
1.6	单价措施项目		
2	总价措施项目		-
2.1	其中：安全文明施工费	36646.93	-
3	其他项目		-
3.1	其中：暂列金额	10711.03	-
3.2	其中：专业工程暂估价	259000.00	-
3.3	其中：计日工		-
3.4	其中：总承包服务费		-
4	规费	6127.92	-
5	创优质工程奖补偿奖励费		-
6	税前不含税工程造价		-
6.1	其中：除税甲供材料（设备）费		-
7	销项增值税额		-
8	附加税		-
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			

分部分项工程清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		0304 电气设备安装工程								
1	030404017001	配电总箱ALZ	1. 名称：配电总箱ALZ Pe = 70 kW 2. 规格：按设计要求 3. 安装方式：落地安装 4. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 5. 工作内容：箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	台	1					
2	030404017002	配电箱 AL1	1. 名称：配电箱 AL1 Pe = 25 kW 2. 规格：按设计要求 3. 安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 5. 工作内容：箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	台	1					
3	030404017003	配电箱 AL2	1. 名称：配电箱 AL2 Pe = 25 kW 2. 规格：按设计要求 3. 安装方式：挂墙安装 H=1.5m 4. 配置形式、箱内元器件：详配电箱系统图内 5. 工作内容：箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	台	1					

4	030404017004	配电箱 AL3	1. 名称: 配电箱 AL3 Pe = 20 kW 2. 规格: 按设计要求 3. 安装方式: 挂墙安装 H=1.5m 4. 配置形式、箱内元器件: 详配电箱系统图内 5. 工作内容: 箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等 6. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	台	1					
5	030404017005	配电箱 ALE	1. 名称: 配电箱 ALE 2. 规格: 按设计要求 3. 安装方式: 挂墙安装 H=1.5m 4. 配置形式、箱内元器件: 详配电箱系统图内 5. 工作内容: 箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、焊压接线端子、接地等 6. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	台	1					
6	030404034006	单联单控暗开关 250V、10A	1. 名称 单联单控暗开关 2. 规格 250V、10A 3. 安装方式 嵌墙暗装1.3m 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	套	6					
7	030404034007	双联单控暗开关 250V、10A	1. 名称 双联单控暗开关 2. 规格 250V、10A 3. 安装方式 嵌墙暗装1.3m 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	套	8					
8	030404034008	三联单控暗开关 250V、10A	1. 名称 三联单控暗开关 2. 规格 250V、10A 3. 安装方式 嵌墙暗装1.3m 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	套	15					
9	030404034009	四联单控暗开关 250V、10A	1. 名称 四联单控暗开关 2. 规格 250V、10A 3. 安装方式 嵌墙暗装1.3m 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	套	2					

10	030404035010	普通暗插座(二加三孔) 250V、10A	1. 名称 普通暗插座(二加三孔) 2. 规格: 250V、10A 3. 安装方式: 详设计 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	套	78					
11	030404035011	空调插座 250v 20A	1. 名称 空调插座(三孔) 2. 规格: 250V、20A 3. 安装方式: 详设计 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	个	15					
12	030404035012	防水插座	1. 名称 防水插座 2. 规格: 250V、10A 3. 安装方式: 详设计 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	个	2					
13	030408001013	电力电缆 YJV-5*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-5*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设部位、方式: 综合考虑 5. 电力电缆头 清单另计 6. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	9					
14	030408001014	电力电缆 YJV-4*35+1*16mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV-4*35+1*16mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设部位、方式: 综合考虑 5. 电力电缆头 清单另计 6. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	18					
15	030408006015	室内干包式铜芯电缆头 五芯 ≤16mm ²	1. 名称: 室内干包式铜芯电缆头 2. 规格型号: 五芯 ≤16mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	个	2					

16	030408006016	室内干包式铜芯电缆头 五芯 $\leq 35\text{mm}^2$	1. 名称:室内干包式铜芯电缆头 2. 规格型号:五芯 $\leq 35\text{mm}^2$ 3. 材质、类型:详设计 4. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	个	4					
17	030411001017	电气配管 SC40	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 配置形式及部位:暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 接地要求: 按设计 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽综合考虑 7. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	9					
18	030411001018	电气配管 SC65	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC65 4. 配置形式及部位:暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 接地要求: 按设计 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽综合考虑 7. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	18					
19	030411001019	电气配管 SC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式及部位:暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 接地要求: 按设计 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽综合考虑 7. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	573.34					

20	030411001020	电气配管 PC20	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 阻燃塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗装、明装、吊顶综合考虑 5. 接地要求: 按设计 6. 预留孔洞、打孔洞, 预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽综合考虑 7. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	1755.5					
21	030411003021	弱电普通桥架 200*100	1. 名称: 弱电普通桥架 2. 规格型号: 200*100 3. 材质: 钢制 厚度详国标及行业标准 4. 类型: 按设计要求 5. 含接地、三通、四通、弯头、防火隔板、桥架盖板等各种管件及桥架支吊架制作安装 6. 过伸缩缝的处理详设计并满足规范要求 7. 各规格开孔综合考虑 8. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	117.45					
22	030411003022	强电普通桥架 200*100	1. 名称: 强电普通桥架 2. 规格型号: 200*100 3. 材质: 钢制 厚度详国标及行业标准 4. 类型: 按设计要求 5. 含接地、三通、四通、弯头、防火隔板、桥架盖板等各种管件及桥架支吊架制作安装 6. 过伸缩缝的处理详设计并满足规范要求 7. 各规格开孔综合考虑 8. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	112.15					

23	030411004023	电气配线 BV-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑(含接焊包头) 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度 5. 其他:满足设计规范,符合业主要求	m	2551.04					
24	030411004024	电气配线 WDZN-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑(含接焊包头) 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度 5. 其他:满足设计规范,符合业主要求	m	18					
25	030411004025	电气配线 BV-4mm ²	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² 3. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑(含接焊包头) 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度 5. 其他:满足设计规范,符合业主要求	m	2867.25					
26	030411004026	电气配线 NH-RVS-2*2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:NH-RVS-2*2.5mm ² 3. 配线形式:管内、线槽、桥架综合考虑(含接焊包头) 4. 按规范要求综合考虑合理预留、预埋长度 5. 其他:满足设计规范,符合业主要求	m	591.04					
27	030412001027	平板吸顶灯LED 1*30W	1. 名称 LED灯盘 2. 型号 1*30W 3. 规格 详设计 4. 安装形式 吸顶安装	套	176					

28	030412001028	吸顶灯LED 220V 22W	1. 名称 吸顶灯 2. 型号 220V 22W 3. 规格 详设计 4. 安装形式 吸顶安装	套	27					
29	030412001029	太阳能壁灯（自带蓄电池及太阳能板）	1. 名称 太阳能壁灯 2. 型号 详设计 3. 规格 详设计 4. 安装形式 壁装、详设计	套	7					
30	030412001030	感应式吸顶灯LED 220V 22W	1. 名称 感应式吸顶灯LED 2. 型号 22W 3. 规格 详设计 4. 安装形式 吸顶安装	套	10					
31	030412002031	防水防尘灯(LED) 22W	1. 名称 防水防尘灯(LED) 2. 型号 22W 3. 规格 详设计 4. 安装形式 吸顶安装	套	24					
32	030412004032	方向标志灯(单向不可调) A型(TY-BLJC I系列 1W 自带电源)	1. 名称 方向标志灯(单向不可调) A型 2. 型号 TY-BLJC I系列 1W 自带电源 3. 规格 LED灯 4. 安装形式:墙上壁装	套	19					
33	030412004033	疏散口标志灯 A型(TY-BLJC I系列 1W 自带电源)	1. 名称 疏散口标志灯 A型 2. 型号 TY-BLJC I系列 1W 自带电源 3. 规格 LED灯 4. 安装形式 嵌墙, 门上0.2m或管吊, h=2.5m	套	7					
34	030412004034	楼层标志灯 A型(TY-BLJC I系列 1W 自带电源)	1. 名称 A型消防应急楼层显示标志灯 2. 型号 TY-BLJC I系列 1W 自带电源 3. 规格 LED灯 4. 安装形式 壁装, h=2.2m	套	4					
35	030412004035	消防应急照明灯具, A型(TY-ZFJC系列 6W 自带电源)	1. 名称 消防应急照明灯具, A型 2. 型号 (TY-ZFJC系列 6W 自带电源) 3. 规格 LED灯 4. 安装形式 墙壁安装	套	51					
36	030412004036	疏散口标志灯 A型(TY-BLJC I系列 1W 自带电源)	1. 名称 A型消防应急疏散出口标志灯 2. 型号 TY-BLJC I系列 1W 自带电源 3. 规格 LED灯 4. 安装形式 门洞上方0.2m壁挂	套	16					

37	030412004037	单面多信息复合标志灯 A型 (TY-BLJC I 系列 1W 自带电源)	1. 名称 A型单面多信息复合标志灯 2. 型号 TY-BLJC I系列 1W 自带电源 3. 规格 LED灯 4. 安装形式 壁装, h=2.5m	套	4					
		分部小计								
		防雷接地								
38	030409008038	总等电位端子箱 MEB	1. 名称: 总等电位端子箱 2. 型号: MEB 3. 安装形式 距地0.3m暗装 4. 其他详设计并满足规范要求	套	2					
39	030409008039	局部等电位端子箱 SEB	1. 名称: 局部等电位端子箱 2. 型号: SEB 3. 安装形式 距地0.3m暗装 4. 其他详设计并满足规范要求	套	2					
40	030409005040	避雷带 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢	1. 名称 避雷带 2. 材质 热镀锌圆钢 3. 规格 $\Phi 10$ 4. 安装形式 与柱中主筋连接, 在屋面明装 5. 满足设计及规范规定要求	m	94.63					
41	030409005041	避雷带 镀锌扁钢 -25 $\times$ 4	1. 名称 避雷带 2. 材质 镀锌扁钢 3. 规格 -25 $\times$ 4 4. 安装形式: 详设计	m	129.45					
42	030409004042	接地母线 利用基础地梁钢筋	1. 名称 接地母线 2. 材质 利用基础地梁钢筋 3. 其他详设计并满足规范要求	m	128					
43	030409003043	引下线 利用建筑结构钢筋引下	1. 名称 引下线 2. 安装形式 利用建筑结构钢筋引下 3. 其他详设计并满足规范要求	m	68					
44	030409002044	接地母线 热镀锌扁钢 -40 $\times$ 4	1. 名称 接地母线 2. 材质 热镀锌扁钢 3. 规格 -40 $\times$ 4 4. 安装部位 户内 5. 其他详设计并满足规范要求	m	8.4					

45	030409002045	接地母线 热镀锌扁钢 -25*4	1. 名称 接地母线 2. 材质 热镀锌扁钢 3. 规格 -25*4 4. 安装部位 户内 5. 其他详设计并满足规范要求	m	18					
46	030409008046	测试接地电阻断接卡	1. 名称 测试接地电阻断接卡 2. 型号: -100X100X10热镀锌钢板 3. 安装形式 详设计 4. 其他详设计并满足规范要求	套	10					
47	030414011047	电气调整试验 接地网	1. 名称: 电气调整试验 接地网 2. 计取调试费用应有相应的调试方案、调试记录、调试报告方可计取。	系统	1					
		分部小计								
		0305 建筑智能化工程								
48	030502005048	超六类网线CAT6	1. 名称:超六类网线CAT6	m	1824.59					
49	030502012049	电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 嵌墙安装	个	48					
50	030502012050	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 嵌墙安装	个	5					
51	030502012051	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 嵌墙安装	个	5					
52	030502012052	无线AP	1. 名称: 无线AP 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 规格型号: Wi-Fi 6 4. 其他: 满足设计及规范规定要求	个	19					
		分部小计								
		0310 给排水、采暖、燃气工程								
53	031001006053	普通UPVC排水管 DN50	1. 安装部位 室内 2. 介质 污水 3. 材质、规格 普通UPVC排水管 DN50 4. 连接形式 承插粘接 5. 阻火圈设计要求 符合设计及规范要求, 清单另计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	55.6					

54	031001006054	普通UPVC排水管 DN75	1. 安装部位 室内 2. 介质 污水 3. 材质、规格 普通UPVC排水管 DN75 4. 连接形式 承插粘接 5. 阻火圈设计要求 符合设计及规范要求, 清单另计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	73.5					
55	031001006055	普通UPVC排水管 DN100	1. 安装部位 室内 2. 介质 污水 3. 材质、规格 普通UPVC排水管 DN100 4. 连接形式 承插粘接 5. 阻火圈设计要求 符合设计及规范要求, 清单另计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	98.01					
56	031001006056	普通UPVC雨水管 DN100	1. 安装部位 室内 2. 介质 雨水 3. 材质、规格 普通UPVC排水管 DN100 4. 连接形式 承插粘接 5. 阻火圈设计要求 符合设计及规范要求, 清单另计 6. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	65					
57	031004014057	钢质雨水斗 DN100	1. 名称 87式钢制DN100雨水斗 2. 材质 钢质 3. 型号、规格 DN100 4. 做法详做法详09S302第11页	个	5					
58	031001006058	PP-R冷水管 DN15	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R冷水管 DN15 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	100					

59	031001006059	PP-R冷水管 DN20	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R冷水管 DN20 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	350					
60	031001006060	PP-R冷水管 DN25	1. 安装部位 室内 2. 介质 给水 3. 材质、规格 PP-R冷水管 DN25 4. 连接形式 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	121					
61	031001007061	钢丝网骨架增强复合塑料管 DN50	1. 安装部位 室外 2. 介质 给水 3. 材质、规格 钢丝网骨架增强复合塑料管 DN50 4. 连接形式 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求 符合设计及规范要求	m	138					
62	030901001062	热浸锌镀锌钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 热浸锌镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 螺纹管件 综合考虑 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验符合设计及规范要求	m	26.4					
63	030901001063	热浸锌镀锌钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质: 热浸锌镀锌钢管 3. 规格: DN25 4. 连接方式: 螺纹连接 5. 螺纹管件 综合考虑 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验符合设计及规范要求	m	12					
64	031003001064	自动排气阀 DN25 (带截止阀)	1. 名称 自动排气阀 DN25 (带截止阀) 2. 材质 碳钢 3. 规格、压力等级 DN25 4. 连接形式 螺纹连接	个	1					

65	031003001065	截止阀 DN20	1. 类型 截止阀 2. 材质 铜 3. 规格、压力等级 DN20 $P \leq 1.0 \text{MPa}$ 4. 连接形式 螺纹连接	个	4					
66	031003001066	截止阀 DN50	1. 类型 截止阀 2. 材质 铜 3. 规格、压力等级 DN50 $P \leq 1.0 \text{MPa}$ 4. 连接形式 螺纹连接	个	3					
67	031003001067	截止阀 DN32	1. 类型 截止阀 2. 材质 铜 3. 规格、压力等级 DN32 $P \leq 1.0 \text{MPa}$ 4. 连接形式 螺纹连接	个	3					
68	031003003068	闸阀 DN80	1. 类型 闸阀 2. 材质 铜 3. 规格、压力等级 DN80 $P \leq 1.0 \text{MPa}$ 4. 连接形式 法兰连接 5. 含法兰	个	1					
69	031003003069	止回阀 DN80	1. 类型 止回阀 2. 材质 铜 3. 规格、压力等级 DN80 $P \leq 1.0 \text{MPa}$ 4. 连接形式 法兰连接 5. 含法兰	个	1					
70	031003005070	闸阀 DN50	1. 名称 闸阀 2. 材质 铸铁 3. 规格、压力等级 DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	4					
71	031004003071	洗脸盆	1. 名称 成套洗脸盆（自动感应式水龙头） 2. 材质 陶瓷 3. 规格、类型 详设计 4. 组装形式 成套型 5. 附件名称、数量 含所有附件。 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	组	4					

72	031004006072	蹲式大便器	1. 名称 成套蹲式大便器（液压脚踏自闭式冲洗阀） 2. 材质 陶瓷 3. 规格、类型 详设计 4. 组装形式 成套型 5. 附件名称、数量 含所有附件。 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	套	4					
73	031004014073	直通式地漏 DN50	1. 名称 直通式地漏 2. 材质 塑料 3. 型号、规格 DN50	个	2					
74	031004014074	水嘴DN15	1. 材质：详设计 2. 型号、规格：DN15 3. 安装方式：螺纹连接	个	2					
75	031004014075	地漏DN200	1. 材质：塑料 2. 型号、规格：DN200 3. 安装方式：综合	个	1					
76	031004007076	感应式小便器	1. 名称 成套感应式冲洗阀的小便器 2. 材质 陶瓷 3. 规格、类型 详设计 4. 组装形式 成套型 5. 附件名称、数量 含所有附件。 6. 其他：满足设计规范，符合业主要求	套	1					
77	031004008077	成品拖布池	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：详设计 3. 名称：成品拖布池 4. 含水嘴5等所有附件	组	1					
78	031004014078	清扫口 DN100	1. 名称 清扫口 2. 材质 塑料 3. 型号、规格 DN100	个	2					
79	031003001079	蝶阀 DN40	1. 名称：蝶阀 2. 材质：钢制 3. 型号、规格：DN40 4. 其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2					

80	031003001080	止回阀 DN40	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN40 4. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	2					
81	031003001081	闸阀 DN25	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN25 4. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	6					
82	031003001082	真空破坏器 DN25	1. 名称: 真空破坏器 2. 材质: 钢制 3. 型号、规格: DN25 4. 其他: 满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求	个	6					
83	030901010083	消防软管卷盘 JPS1.6-19	1. 名称: 消防软管卷盘 JPS1.6-19 2. 型号、规格: 消防软管卷盘箱规格 SG24AZ 3. 配置: 消防卷盘支管管径为DN25, 喷口直径%6mm, 软管长度为30m 4. 其他详设计及满足规范要求	套	6					
84	040504002084	1100*1100mm钢筋混凝土阀门井	1. 型号: 1100*1100mm钢筋混凝土阀门井 2. 井深: H=1200mm, 预制混凝土井筒 Φ 800高0.5m 3. 垫层: 100厚C10商品混凝土垫层 4. 底板: 200厚C25商品混凝土底板 5. 井墙: 150厚C25商品混凝土井墙 6. 井壁M20水泥防水砂浆面抹面 6. 钢筋混凝土整体人孔板, 球磨铸铁井盖井座 Φ 700 7. 含井混凝土、模板、钢筋等全部内容 8. 其他: 其他详见图集20S515-68 9. 其他满足设计及规范规定要求	座	2					

85	031003013085	地上式绿化水表组 DN50	1. 安装部位（室内外）：室外 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 附件配置：LXS绿化用水表1个，闸阀2个，Y型过滤器1个，压力表1个，水平直通型真空破坏器1个及配套法兰	组	1					
		分部小计								
		0405 管网工程								
86	040501004086	PVC-U双层轴向中空壁管 DN300	1. 材质及规格 PVC-U双层轴向中空壁管 DN300 2. 连接形式 弹性密封橡胶圈接口连接 3. 铺设深度 满足设计要求及规范 4. 管道检验及试验要求 满足设计要求及规范	m	50					
87	040501001087	管道砂垫层	1. 管道砂垫层 2. 材质：中粗砂 3. 厚度及做法：详设计 4. 满足设计及规范规定要求	m ³	7					
88	040504002088	现浇砼污水检查井 Φ1000	1. 型号：现浇砼污水检查井 Φ1000（管径200mm） 2. 井深：H=2030m 3. 垫层：100厚C15商品混凝土垫层 4. 底板：200厚C30(S6)商品混凝土底板 5. 井墙：200厚C30(S6)商品混凝土井墙 6. 钢筋混凝土整体人孔板，球磨铸铁井盖井座 Φ700 7. 砖砌流槽，及流槽M20砂浆抹灰 7. 含井混凝土、模板、钢筋等全部内容 8. 其他：其他详见图集20S515，工程量详20S515-31页 9. 其他满足设计及规范规定要求	座	4					
		分部小计								

89	030901013089	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	1. 名称 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号 MF/ABC4 3. 每两具灭火器配1个灭火器放置箱	具	12					
90	030901011090	室外消火栓 SS100/65-1.0	1. 名称 室外消火栓 2. 型号、规格 SS100/65-1.0 3. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌, 并应标明供水系统、供水范围和额定压力。 4. 附件材质、规格 详国标13S201	套	1					
91	030408001091	电力电缆 YJY-4*70+1*35mm ²	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJY-4*70+1*35mm ² 3. 材质: 铜芯 4. 敷设部位、方式: 综合考虑 5. 电力电缆头 清单另计 6. 防火堵洞、刷防火漆等符合规范要求 7. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	m	100					
92	030408006092	铜芯电缆头 五芯 ≤70mm ²	1. 名称: 铜芯电缆头 2. 规格型号: 五芯 ≤70mm ² 3. 材质、类型: 详设计 4. 电缆头形式: 综合考虑 5. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	个	2					
93	030408003093	电气配管 SC100	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 配置形式及部位: 埋地敷设 5. 接地要求: 按设计 6. 其他: 满足设计规范, 符合业主要求	m	100					
94	010101004094	挖装基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: ≤4.0m 3. 场内运距: 投标人自行考虑, 运费综合考虑在投标单价中	m ³	49.34					

95	010103001095	回填方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：≤4.0m 3.场内运距：投标人自行考虑，运费综合考虑在投标单价中	m³	49.07					
96	010103002096	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：暂按15km计算，结算时按实结算 4.余方处置消纳费投标人综合考虑	m³	0.27					
合 计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
		其他措施项目								
		小计								
		专业措施项目								
1	031301017104	脚手架搭拆	投标人综合考虑	项	1					
		小计								
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称：会理市非物质文化遗产研学基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	031302001097	安全文明施工费			36646.93			
1.1	①	环境保护费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		1308.82			
1.2	②	文明施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		7733.93			
1.3	③	安全施工费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		17609.56			
1.4	④	临时设施费	税前建安工程造价（不含总价措施项目费）		9994.62			
2	031302002098	夜间施工增加费						
3	031302003099	非夜间施工增加						
4	031302004100	二次搬运费						
5	031302005101	冬雨季施工增加费						
6	031302006102	已完工程及设备保护费						
7	031302008103	工程定位复测费						
合计					36646.93			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】 标段：

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10711.03		明细详见表-12-1
2	暂估价	259000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	259000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		269711.03	-	-

暂列金额明细表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	10711.03	
合 计			10711.03	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±（元）	备注
2.2.1	弱电设备		20000.00			
2.2.2	生化处理池		12000.00			
2.2.3	水表井		5000.00			
2.2.4	电力外线配电工程		222000.00			
合 计			259000.00	-	-	-

计 日 工 表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工	工日					
2	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工	工日					
3	房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工	工日					
4	装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工	工日					
5	高级技工	工日					
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

总承包服务费计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】				标段：		
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
-	合计	-	-	-	-	

规费、税金项目计价表

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			6127.92
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.261	
合计					6127.92

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：会理市非物质文化产学研基地配套设施建设项目\单项工程1【安装工程】								
标段：								
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注