

乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

招标工程量清单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 二零二三年三月

复 核 时 间:

编制说明

一、编制范围

乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目位于四川省凉山州美姑县境内，主要工程修建内容为：公路工程。

二、编制依据

1. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830—2018)。
2. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程预算定额》(JTG/T3832--2018)。
3. 中华人民共和国交通运输部发布的《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833--2018)。
4. 中华人民共和国交通运输部(2018年第86号)关于发布《公路工程项目概算预算编制办法》及《公路工程概算定额》《公路工程机械台班费用定额》的公告。
5. 财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会 财税字[1999]299号 《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》。
6. 国家发展和改革委员会投资[1999]1340号文发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》。
7. 国家计委、建设部计价格[2002]10号文发《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)。
9. 财政部、国家发展改革委 财综[2008]78号文关于公布《取消和停止征收100项行政事业性收费项目》的通知。
9. 四川省公路工程车船使用税标准-川交造价(2013)5号文。
10. 四川造价信息网最新凉山彝族自治州西昌市、美姑县2023年2月价格(不含税)信息。
11. 本项目一阶段施工图设计文件、图表工程数量,与本项目有关合同、协议等。
12. 交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》交办公路[2016]66号的通知。
13. 本项目一阶段施工图设计文件、图表工程数量,与本项目有关合同、协议等。

三、工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量要求:达到设计要求及现行国家规范及质量验收标准;
2. 材料质量要求:满足设计及相关质量标准的要求;
3. 施工要求:符合施工规范及验收标准;
4. 本清单招标控制价材料按四川工程造价信息2023年第2期(2023年2月)美姑县及西昌市材料价格及市场价格计算;

四、其他需说明的问题

1. 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术规范及图纸文件等结合起来阅读与理解。

3. 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付额。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不会免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

4. 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5. 承包人应根据相关规定，在中标后自行承担按章缴纳建安营业税及附加（不单独报价）。

6. 工程量清单中本合同工程的每一个列有工程数量的细目，都需填入单价；对于合同工程量清单中有数量而承包人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他细目的总价或总额价中，承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到结算与支付。

7. 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列的各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。

8. 工程量清单各章是按技术规范相应章节编号的，因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

9. 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅本招标文件第七章“技术规范（含

补充技术规范)”的有关内容。

10、承包人对用于本合同工程各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

11、为了做好本项目建设安全生产的管理工作，确保安全工作的落实，本项目的安全生产费，承包人应考虑在综合报价中，不单独进行报价，发包人不进行额外支付。

工程量清单表

合同段：乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	242.1		
-b	挖石方	m3	103.8		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	本桩利用（土方）	m3	142.9		
-d	本桩利用（石方）	m3	39.1		
-b	远运利用（土方）	m3	65.9		
-c	远运利用（石方）	m3	73.7		
-e	借土方	m3	5063.2		
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇C20混凝土边沟	m3	28		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	M7.5浆砌片石衡重式挡土墙（含挖基及回填）	m3	1185.18		
-b	M7.5浆砌片石护肩	m3	23.4		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	15cm厚天然砂砾石垫层	m2	983.2		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	20cm厚水泥混凝土面层（弯拉强度=4.0Mpa）	m3	983.2		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	1-0.5m钢筋混凝土圆管涵	m	16		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：乐美现代农业示范园新建园区进场道路项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	Gr-C-4E	m	240		
605	道路交通标线				
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	60		
清单 第600章 合计 人民币 元					